

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

	ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHOVÁ KRYTINA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU
BYT	2.01	CHODBA	15,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, VÝMALBA EMAILOVÝ NÁTĚR (1,30 m)	OMÍTKA, VÝMALBA
BYT	2.02	SLUŽEBNÍ POKOJ	23,51	KOBEREC	OMÍTKA, VÝMALBA DŘEVĚNÝ OBKLAD(1,00 m)	OMÍTKA, VÝMALBA
BYT	2.03	ZASEDACÍ MÍSTNOST	97,54	KOBEREC	OMÍTKA, VÝMALBA DŘEVĚNÝ OBKLAD(1,00 m)	PODHLED KAZETOVÝ ZE SOLOLITOVÝCH DES.
BYT	2.04	DENNÍ MÍSTNOST	11,64	PVC	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA
BYT	2.05	CHODBA	10,66	PVC	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA
BYT	2.06	KUCHYŇ	11,05	PVC	OMÍTKA, VÝMALBA ZA KUCHYŇ LINKOU KERAMICKÝ OBKLAD (1,00m)	OMÍTKA, VÝMALBA
BYT	2.07	KOMORA	2,75	PVC	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA
BYT	2.08	LOŽNICE	19,63	PVC	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA
BYT	2.09	LOŽNICE	15,61	PVC	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA
BYT	2.10	LOŽNICE	14,41	PVC	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA
BYT	2.11	KOUPELNA	3,91	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, VÝMALBA KERAMICKÝ OBKLAD (2,00m)	OMÍTKA, VÝMALBA
BYT	2.12	WC	2,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, VÝMALBA KERAMICKÝ OBKLAD (2,00m)	OMÍTKA, VÝMALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- KCS S EPS
- BOURANÝ OBKLAD STĚN
- BOURANÝ PODHLED

POZNÁMKY

- BUDE VYBOURÁNA NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAH
- DOJDE K ODSTRANĚNÍ VŠECH PODHLEDU
- OBKLADY STĚN (KERAMICKÝ OBKLAD VE VLHKÝCH PROVOZECH A SOLOLITOVÝ OBKLAD STĚN)
- BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ROZVODY TOPENÍ, RADIÁTORY, EL. INSTALACE VČETNĚ SVÍTIDEL, DVEŘNÍ KŘÍDLA A PRAHY.
- BUDOU VYBOURÁNY VSTUPNÍ DVEŘE DO SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI
- V BYTOVÉ JEDNOTCE BUDOU NAVÍC VYBOURÁNY ZÁRUBNĚ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM
- KONSTRUKČNÍ VAZBY BUDOU UPŘESNĚNY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ A A.D.
- VEŠKERÉ PROSTORY STAVBY BUDOU V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č.268/2009 Sb. (O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY)
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY

název:

STAVEBNÍ ÚPRAVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE

U Stadionu 478
378 10 České Velenice

klient:
Město České Velenice
Revoluční 228
378 10 České Velenice

architekt:
Ing. Markéta Zemanová
Táborítská 1053/II
379 01 Třeboň
tel. 384726015
email.: zebra@cbox.cz

vypracoval:
Ing. arch. Radek Zeman - hlavní architekt
Ing. Markéta Zemanová - projektant
kontroloval:
Ing. Markéta Zemanová - hlavní projektant

část projektu:
D - DOKUMENTACE OBJEKTU
D1 - ARCHITEKT. STAVEBNÍ ČÁST

název výkresu:
STARÝ STAV - PŮDORYS 2.NP

měřítko:	kótování:	počet A4:	číslo výkresu:
1:75	mm	6	D1- b02
datum:	**číslo projektu:**	**stupeň:**	**vyhotovení:**
04/2019	18/09	DPS	