FOTBALOVÝ STADION HRADEC KRALOVÉ

POČET PARKOVÁNÍ

SEVER -	206
VÝCHOD -	36
JIHOZÁPAD -	246
FLOŠNA JIH -	50
FLOŠNA -	100
CELKEM	638

LEGENDA

Seznam stavebních a inženýrských objektů

Označení stavebních a inženýrských objektů ve výkresech situací

- SOxx označení stavebních objektů
- IOxx označení inženýrských objektů
- PSxx označení provozních souborů

Seznam stavebních objektů

- SO 01 FOTBALOVÝ STADION
- SO 01.1 TRIBUNA ZÁPAD
- SO 01.2 TRIBUNA JIH
  - SO 01.2.1 FS TJ BUFET
  - SO 01.2.2 FS TJ WC
  - SO 01.2.3 FS TJ BUFET
  - SO 01.2.4 FS TJ WC
  - SO 01.2.5 FS TJ BUFET
- SO 01.3 TRIBUNA SEVER
  - SO 01.3.1 FS TJ BUFET
  - SO 01.3.2 FS TJ WC
  - SO 01.3.3 FS TJ BUFET
  - SO 01.3.4 FS TJ WC
  - SO 01.3.5 FS TJ BUFET
- SO 01.4 TRIBUNA VÝCHOD
  - SO 01.4.2 FS TJ WC
  - SO 01.4.3 FS TJ BUFET
  - SO 01.4.4 FS TJ WC
  - SO 01.4.5 FS TJ BUFET
  - SO 01.4.6 FS TJ WC
  - SO 01.4.7 FS TJ BUFET
- SO 01.5 HRACÍ PLOCHA
- SO 02 ODVĚTRÁVACÍ STOŽÁRY
  - SO 02.1 Odvětrávací stožár – SZ
  - SO 02.2 Odvětrávací stožár – JZ
  - SO 02.3 Odvětrávací stožár – SV
  - SO 02.4 Odvětrávací stožár – JV
- SO 03 Oplocení v areálu

Seznam inženýrských objektů

300 STAVENIŠTĚ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
- IO310 Zařízení staveniště (bod v STZ)
- IO311 HSI (bod v STZ)
- IO312 ČSI (bod v STZ)

320 KOMUNIKACE
- IO321 Veřejné komunikace a chodníky
- IO322 Areálové komunikace a parkovací plochy
- IO325 Naváděcí systém pohybu – dopravní značení
- IO326 Ulice Mošovická – dopravní napojení

IO340 Sadové úpravy – druhovou řešená ve složce Sadové úpravy

- Kácená zeleň na povolení
- Kácená zeleň bez nutnosti povolení
- Zeleň chráněná během výstavby
- Nové vysázená zeleň
- Vykácená zeleň na základě rozhodnutí ze dne 2.1.2017 MMHK/235320/2016/ŽP/Hon celkem 4 kusy

410 VODOVOD
- IO411 Areálový vodovod – 753m
- IO412 Čerpání vody pro závlahu PS – rekonstrukce – 269m

420 KANALIZACE
- IO421 Kanalizační přípojka – 7,7m
- IO422 Areálová splašková kanalizace – 241m
- IO423 Odlučovač tuků
- IO424 Kanalizace dešťová – 908m
  Zasakovací studna
  Liniové odvodnění komunikací – 761m

440 PLYNOVOD
- IO441 Přípojka plynovodu – 34m
- IO441.2 Areálový plynovod – 80m

450 ZDROJ TEPLA
- IO451 Přípojka horkovodu 142m

500 SILNOPROUD
- IO510 Trafostanice PS
- IO511 Rozvody NN – 456m
- IO512 Demontáž a odpojování NN rozvodů
- IO513 Přípojka VN – 38m
- IO531 Venkovní osvětlení PS – 1141m
- IO532 Veřejné osvětlení – 1104m
- IO533 Přeložky VO Mošovická – 84m

550 SLABOPROUD
- IO551 Venkovní slaboproudé rozvody – 710m
- IO552 Přípojka slaboproudu MIKROLINK – 90m

Seznam provozních souborů

PS PROVOZNÍ SOUBORY
- PS01 Náhradní zdroj el. energie 900 kVA (BIOAM)
- PS03 Odpadové hospodářství

- IO510 TRAFOSTANICE 35/0,4 kV
- SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ – TYP1.1
- SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ – TYP1.2
- SVÍTIDLO LED – TYP3
- hranice vnitřního oplocení
- 5003 hranice vnějšího oplocení se vstupy
- Hranice stavebního pozemku
- Hranice staveniště
- Hranice krátkodobého záboru
- Rozhraní veřejné a areálové dopravy
- Vymezení řezů – doprava – příčné řezy
- Rekonstrukce vodovodu, vedeno ve stávající trase
- Nástupní plocha – obrys bude vyznačen na zpevněné ploše + opatřena dopravní značkou b 29 s dodatkovou tabulkou: "Nástupní plocha pro požární techniku"

Etapizace výstavby fotbalového stadionu

- 0. ETAPA – příprava území
- 1. ETAPA – západní tribuna
- 2. ETAPA – jižní tribuna
- 3. ETAPA – severní tribuna
- 4. ETAPA – východní tribuna
- 5. ETAPA – hrací plocha, zázemí
- Vymezení rozhraní jednotlivých etap

LEGENDA PLOCH

- parcely dotčené
- parcely sousední
- katastrální mapa vznikla na podkladě platné DKM (digitální katastrální mapy) v k.ú. Mošťovice u Hradce Králové, aktualizace k 05/2016 (DKM vznikla roku 2003)

101 Vytyčovací body

Bod	Souřadnice	
101	640213,61	1042765,62
102	640147,44	1042749,96
103	640123,27	1042852,15
104	640189,44	1042867,80
105	640254,42	1042777,42
106	640231,23	1042875,52
107	640228,83	1042771,37

ZMĚNA			
		DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

PROVOZOVATEL
FC Hradec Králové, a.s.
Všesportovní stadion, Úprkova 473
500 09 Hradec Králové

ZHOTOVITEL
SDRUŽENÍ FOTBAL VPÚ DECO PRAHA a.s. A AS PROJEKT, s.r.o.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH: ING. ARCH. PAVEL NĚMEČEK, CSC., ING. ARCH. DANIEL NĚMEČEK

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR
CERTIFIKÁT ISO 9001
AS PROJEKT, S.R.O., ŽELENOHORSKÁ 60A, 326 00 PLZEŇ, IČ 41636473

S–JTSK ± 0,000 = 229,52 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001 IČ: 63078280
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 www.vpudeco.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
Ing.arch.D.Němeček	Ing.arch.J.Kosnář		Ing.arch.J.Kosnář

VPÚ DECO PRAHA a.s.
ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

FOTBALOVÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

C situace stavby

OBSAH PŘÍLOHY
Katastrální situační výkres

ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0426–00/40
DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1:600
DATUM	12.2017
POČET FORMÁTŮ	15xA4
ČÁST	C
ČÍSLO PŘÍLOHY	C.04
ČÍSLO KOPIE	
KÓD	

DOKUMENTACE LZE ČÍSTIT POUZE VE SPOJENÍ S PŘÍLUŠNÉ SMLOUVOU O DílO. VKRESLY, DO JEHO DÍLO MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.