FOTBALOVÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

POČET PARKOVÁNÍ

SEVER -	206
VÝCHOD -	36
JIHOZÁPAD -	246
FLOŠNA JIH -	50
FLOŠNA -	100
CELKEM	638

LEGENDA

Seznam stavebních a inženýrských objektů

Označení stavebních a inženýrských objektu ve výkresech situací

- SOxx označení stavebních objektů
- IOxx označení inženýrských objektů
- PSxx označení provozních souborů

Seznam stavebních objektů

- SO 01 FOTBALOVÝ STADION
- SO 01.1 TRIBUNA ZÁPAD
- SO 01.2 TRIBUNA JIH
  - SO 01.2.1 FS TJ BUFET
  - SO 01.2.2 FS TJ WC
  - SO 01.2.3 FS TJ BUFET
  - SO 01.2.4 FS TJ WC
  - SO 01.2.5 FS TJ BUFET
- SO 01.3 TRIBUNA SEVER
  - SO 01.3.1 FS TJ BUFET
  - SO 01.3.2 FS TJ WC
  - SO 01.3.3 FS TJ BUFET
  - SO 01.3.4 FS TJ WC
  - SO 01.3.5 FS TJ BUFET
- SO 01.4 TRIBUNA VÝCHOD
  - SO 01.4.3 FS TJ BUFET
  - SO 01.4.4 FS TJ WC
  - SO 01.4.5 FS TJ BUFET
  - SO 01.4.6 FS TJ WC
  - SO 01.4.7 FS TJ BUFET
- SO 01.5 HRACÍ PLOCHA
- SO 02 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY
  - SO 02.1 Osvětlovací stožár – SZ
  - SO 02.2 Osvětlovací stožár – JZ
  - SO 02.3 Osvětlovací stožár – SV
  - SO 02.4 Osvětlovací stožár – JV
- SO 03 Oplocení v areálu

Seznam inženýrských objektů

- 300 STAVENIŠTĚ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
  - IO310 Zařízení staveniště (řeší v STZ)
  - IO311 HTÚ (řeší v STZ)
  - IO312 ČTÚ (řeší v STZ)
- 320 KOMUNIKACE
  - IO321 Veřejné komunikace a chodníky
  - IO322 Areálové komunikace a parkovací plochy
  - IO325 Navádějící systém parkování – doprovodí značení
  - IO326 Ulice Mařákova – doprovodí napojení
  - IO340 Sadové úpravy – druhovození řešena ve složce Sadové úpravy
  - Kácená zeleň na povolení
  - Kácená zeleň bez nutnosti povolení
  - Zeleň chráněná během výstavby
  - Nové vysázená zeleň
  - Vykácená zeleň na základě rozhodnutí ze dne 2.1.2017 MMK/235320/2016/ŽP/Hon celkem 4 kusy
- 410 VODOVOD
  - IO411 Areálový vodovod – 753m
  - IO412 Čerpání vody pro závlahu FS – rekonstrukce – 268m
- 420 KANALIZACE
  - IO421 Kanalizační přípojka – 7,1m
  - IO422 Areálová splašková kanalizace – 241m
  - IO423 Odlučovač tuků
  - IO424 Kanalizace dešťová – 908m
  - Zasakovací studna
  - Liniové odvodnění komunikací – 761m
- 440 PLYNOVOD
  - IO441 Přípojka plynovodu – 34m
  - IO441.2 Areálový plynovod – 80m
- 450 ZDROJ TEPLA
  - IO451 Přípojka horkovodu 142m
- 500 SILNOPROUD
  - IO510 Trafostanice FS
  - IO511 Rozvody NN – 456m
  - IO512 Demontáž a odvezení NN rozvodů
  - IO513 Přípojka VN – 36m
  - IO531 Venkovní osvětlení FS – 1141m
  - IO532 Venkovní osvětlení – 1104m
  - IO533 Přeložky VO Mařákova – 84m
- 550 SLABOPROUD
  - IO551 Venkovní slaboproudé rozvody – 710m
  - IO552 Přípojka slaboproudu MACHALÍNK – 90m

Seznam provozních souborů

- PS PROVOZNÍ SOUBORY
  - PS01 Náhradní zdroj el. energie 900 kVA (800kW)
  - PS03 Odpadové hospodářství

- IO510 TRAFOSTANICE 35/0,4 kV
- SVÍTIDLO VYBOJKOVÉ – TYP1.1
- SVÍTIDLO VYBOJKOVÉ – TYP1.2
- SVÍTIDLO LED – TYP3
- hranice vnitřního oplocení
- SO03 hranice vnějšího oplocení se vstupy – 510m
- Hranice stavebního pozemku
- Hranice stavenišť
- Hranice krátkodobého záboru
- Rozhraní veřejné a areálové dopravy
- Vyznačení řezů – doprava – příčné řezy
- Rekonstrukce vodovodu, vedeno ve stávající trase

Etapizace výstavby fotbalového stadionu

- 0. ETAPA – příprava území
- 1. ETAPA – západní tribuna
- 2. ETAPA – jižní tribuna
- 3. ETAPA – severní tribuna
- 4. ETAPA – východní tribuna
- 5. ETAPA – hrací plocha, závlaha
- Vyznačení rozhraní jednotlivých etap

LEGENDA PLOCH

- HŘIŠTĚ STADIONU – TRAVNATÁ PLOCHA
- PLOCHY OBJEKTŮ STADIONU

- katastrální mapa vznikla na podkladě platné DKM (digitální katastrální mapy) v k.ú. Mařákovice u Hradce Králové, aktualizovat k 05/2016 (DKM vznikla roku 2003)
- polohopisné a výškopisné zaměření zpracovala fa VPÚ DECO PRAHA a.s. z 14.05.2016 vč. nevyřešeného zásahu sítí z podkladů jednotlivých správců sítí
- 638 parcely dotčené
- parcely sousední

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- vodovod
- kanalizace jednotná
- kanalizace dešťová
- kanalizace splašková
- plynovod NTL
- plynovod STL
- VO elektrické vedení VO
- elektrické vedení NN
- elektrické vedení VN
- sdělovací kabely
- vzdušný MW spoj Vodafone
- graficky zvýrazněné stávající objekty

Před započetím stavebních prací je nutné zajistit viditelné vyznění stávajících inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu během výstavby i po ukončení stavebních prací dle platných norem a vyjádření správců těchto sítí

Nová distribuční trafostanice ČEZ Distribuce a.s. nestandardní šestapolová, 3x7x3 m

101 Vytyčovací body

Bod	Souřadnice	
101	640213,61	1042765,62
102	640147,44	1042749,96
103	640123,27	1042852,15
104	640189,44	1042867,80
105	640254,42	1042777,42
106	640231,23	1042875,52
107	640228,83	1042771,37

SLABOPROUD – V RÁMCI 1. ETAPY

- 01 – Přípojení komunikačního stupačku, zbytu a kamery
- 02 – Přípojení komunikačního stupačku, zbytu a kamery
- 03 – Přípojení komunikačního stupačku, zbytu a kamery
- 04 – Přípojení komunikačního stupačku, zbytu a kamery
- 05 – Přeložení stávajícího účastnického rozvaděče, napojení stávajících kabelů do nového
- 06 – Přípojení komunikačního stupačku, zbytu a kamery
- 07 – Přípojka na optickou síť magistrálu, přesný bod napojení určen až ve spolupráci s OSK (správce optické sítě)
- 08 – Přípojení stávající výchozí hlídky přesný místo připojení bude upřesněno až ve spolupráci s příslušnou místní přípojky na síť
- 09 – Přípojení technologie v trafostanici
- 10 – Přípojení technologie a objektu náhradního zdroje

ZMĚNA			
		DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

HRADEC KRÁLOVÉ

PROVOZOVATEL
FC Hradec Králové, a.s.
Všesportovní stadion, Úprkova 473
500 09 Hradec Králové

ZHOTOVITEL
SDRUŽENÍ FOTBAL VPÚ DECO PRAHA a.s. A AS PROJEKT, s.r.o.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH: ING. ARCH. PAVEL NĚMEČEK, CSC., ING. ARCH. DANIEL NĚMEČEK

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR
CERTIFIKÁT ISO 9001
AS PROJEKT, S.R.O., ZELENOHORSKÁ 60A, 326 00 PLZEŇ, IČ 41636473

5–JTSK | ± 0,000 = 229,52 m n.m. | Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 – www.vpuprha.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL. INŽ. PROJEKTU
Ing.arch.J.Kšandr	Ing.P.Procházka		Ing.arch.J.Kšandr

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

FOTBALOVÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ
.
C. situace stavby

ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0426–00/40
DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1:500
DATUM	12.2017
POČET FORMÁTŮ	15xA4

OBSAH PŘÍLOHY: KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO VERZE
C	C.03	
KSO		

DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. PŘENOS, ZE JEHO ČÁSTI, MOŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.