


Poznámky:  
Před odbouráním kotelny dojde k demontáži technologií (plynových kotlů) a zaslepení potrubí. Dále bude nutné přesunout antény, které jsou kotveny do přístavku kotelny. Poté bude demontována celá konstrukce kotelny (stěny, střecha, okna...). Stávající vyvýšená podlaha bude ponechána (není nutno do ní zasahovat, pouze v části bouraných stěn bude nutné doplnit podlahu). Obvodová stěna navazující na stávající bude odbourána až do výšky stávající (sousední) stěny.

Pozn. 1- Do přístavku kotelny jsou kotveny 3 antény, které bude nutné před odbouráním přístavku přesunout více k vrcholu střechy. Kotvení bude provedeno obdobně jako u antény, která není kotvena do přístavku. Nově tak budou antény kotveny do kleštin. Přesun proveden firmou, která vlastní antény.

LEGENDA

- BOURANÁ KONSTRUKCE Z YTONGU
- DEMOLOVANÉ KONSTRUKCE (DVEŘE, OKNA, VĚTR. MŘÍŽKY, STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, TECHNOLOGIE)
- ANTÉNY NACHÁZEJÍCÍ SE NA STŘEŠE OBJEKTU STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ



ZODP. PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠIMMER		Ing. Daniel Šimmer projekční činnost LOUNICE 17, 436 01 LITVNOV IČO: 73760820	
PROJ. ZAKÁZKY	ING. DANIEL ŠIMMER			
KRESLIL	ING. ANNA MARIA TROUSILOVÁ			
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: DUCHCOV	OBEC: DUCHCOV	FORMÁT: A4	DATUM: 11/2018
INVESTOR: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001			STUPEŇ: PD PRO DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY	
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ DUCHCOV Školní 624/ 1, Duchcov			ČÍSLO ZAKÁZKY: 050-0745	
			MĚŘÍTKO: 1:50	
D1.1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO VÝKRESU: 04	
STÁVAJÍCÍ NÁSTAVBA - BOURACÍ PRÁCE				