





ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL číslo:	7
Název stavby:	Rekonstrukce výměňkové stanice objektu Kounicova 67a		
Smlouva:	Č. objednatele: 11097/2019/00, č. Zhotovitele: 63-0-6325, ze dne 17. 6. 2019		
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel:	Synerga a.s.		
Etapu:	-	Název SO / PS:	-
Zdůvodnění změn a popis řešení:			Typ změny dle ZVZ:
Dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné: Projektová dokumentace neřešila nefunkční záložní čerpadlo nabíjení TV a tedy i celou odbočku pro záložní čerpadlo. Jelikož se jedná o rozvody pitné vody, jakákoliv odbočka bez průtoku vody je potencionálním hygienickým rizikem. Dále jsou ve stávajícím stavu využity přírubové filtry, které jsou za hranicí životnosti. Navržené řešení je odřezání odbočky pro záložní nabíjecí čerpadlo, výměna stávajícího filtru za nový, osazení kulového uzávěru a vytvořit nový rozvod v polypropylénu k rozdělovači pitné vody. Jedná se o provozně lepší řešení a především řešení pro dodržení kvality pitné vody.			analogicky dle §222, odstavec 5
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení:			ANO / NE
Změna má vliv na dílčí nebo celkový termín plnění: O kolik dní:			ANO / NE 0 dní
Výše dodatečných prací:	10 148,31 Kč (bez DPH)	Výše neprovedených prací:	0 Kč (bez DPH)
Přílohy ZL:	7_1 Práce nad rámec DPS – položky rozpočtu;		
Za Zhotovitele:	Jiří Král 		
Za TDI/-Správce stavby:	Ing. Petr Komínek (Technika budov, s.r.o.) 		
Za generálního projektanta/autorský dozor:	vz. KRÁL (Synerga a.s.) 		
Pověřená osoba za objednatele:	Ing. Dita Baťková, Ph.D. (REVUT – IO) 		
V Brně dne:	6. 8. -08- 2019		

Změnový list 7_Příloha 7_1 Práce nad rámec DPPS – položky rozpočtu

Stavba :	Rekonstrukce výměňkové stanice K67a	Rozpočet: Práce nad rámec SOD
Objekt :	Kounicova 67a	ZL7 - nabíjení TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 41		Demontáž stávajícího zařízení				3 233,11
1	723120805R00_	Demontáž potrubí plastového DN 25-50	m	2,00000	117,50	235,00
2	723120805	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	7,00000	117,50	822,50
3	732420812	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus	1,00000	195,00	195,00
4	732890801	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t	0,00284	1 800,00	5,11
5	734100811	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	2,00000	227,50	455,00
6	734200823	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	3,00000	173,50	520,50
7	733890899	Odvoz na skládku	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 915,20
8	722172635	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 50x8,3 mm, včetně závěsů potrubí	m	5,50000	581,00	3 195,50
9	722237125	Kohout vod.kul.,2xvntř.záv.GIACOMINI R250D DN 40	kus	1,00000	979,00	979,00
10	722239105	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	3,00000	180,50	541,50
11	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	8,50000	1,20	10,20
12	55111445	Filtr DN40, nerez sítko , pro pitnou vodu	kus	1,00000	407,00	407,00
13	551296332	Závitová příruba pro TV, d40 na DN32	kus	1,00000	782,00	782,00
14	R_01	Konzola 1,5m	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00

Celkem: 10 148,31