




POHLED VÝCHODNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED JIŽNÍ



POHLED SEVERNÍ

- LEGENDA POVRCHOVÝV ÚPRAV
- 1 ZDIVO Z NEPRAVIDELNÉHO KAMENE, ZDICI MALTA ROZETŘENÁ DO LICE, LAZURNÍ VÁPENÝ NÁTĚR
 - 2 ZDIVO Z NEPRAVIDELNÉHO KAMENE, OMÍTKA ZATOČENÁ DŘEVEM, LAZURNÍ VÁPENÝ NÁTĚR
 - 3 ROUBENÁ KONSTRUKCE, DŘEVO IMPREGNACE LNĚNÝ OLEJ, SPÁRY HLINĚNÁ MAZANINA, VÁPENÝ LAZURNÍ NÁTĚR
 - 4 HLINĚNÁ MAZANINA, VÁPENÝ LAZURNÍ NÁTĚR
 - 5 TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY, IMPREGNACE LNĚNÝ OLEJ
 - 6 BEDNĚNÍ, IMPREGNACE LNĚNÝ OLEJ
 - 7 ŠÍDEL ŠTÍPANÝ, MODŘIN, IMPREGNACE DŘEVNÍ DEHET
 - 8 DOŠKY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM RELATIVNÍ, ±0=470,40 B.p.v.

Ing.arch. Petr Dostál
Varšavská 22, 120 00 Praha 2, e-mail: p.dostal@quick.cz
Atelier Perucká 7, 120 00 Praha 2, tel:267310873

Stavebník: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

ARCHEOSKANZEN TROCNOV

Dokumentace pro provádění stavby 03. 2019

D.1.1 Architektonicko–stavební řešení

D.1. SO.03 DOMY

SO.31 DŮM 3

POHLEDY

6 A4
M 1:75

31.6