

-2-

OVĚŘENO

Speciálním stavebním úřadem MěÚ Tábor
odborným odborem dopravy, v Táboře

dne: 25. 09. 2018

Č.j.: S-META 50326/1078/Wmc

Podpis: *Rudolf*

-3-

OVĚŘENO

Speciálním stavebním úřadem MěÚ Tábor
odborným odborem dopravy, v Táboře

dne: 30. 01. 2018

Č.j.: S-META 5634/1078/Wmc

Podpis: *Rudolf*

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR
-11- *Rudolf*



HIP:	VP:				
Projektant:	Kontroloval:	Zodp. projektant: Ing. Rudolf Pešta			
Stavebník: Jihočeský kraj			Č. zakázky:		1
Obec: Mladá Vožice, Dolní Hrachovice, Ratibořské Hory, Tábor, Slapy			Datum:	01/2018	
Stavba: Modernizace silnice II/137 okres Tábor			Formát:	A4	
			Měřítka:		
			Stupeň:	DOS	
Příloha: D. Zásady organizace výstavby			Č. arch:	Číslo přílohy:	

D. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

STAVBA: „Modernizace silnice II/137 okres Tábor“

1. Vedení a řízení provozu, objížďky, dopravní značení

Dopravní opatření je zpracováno v jedné verzi. Předpokládá se provádění stavby za úplné nebo částečné uzavírky. Objízdná trasa je navržena po jednotlivých etapách. Zákres objížďek do mapy je přílohou této zprávy. Trasy objížďek umožňují provoz určené dopravy v obou směrech bez dalších opatření. Uzavírka musí být v jednání o uzavírce projednána i s firmami provozujícími v dotčeném úseku veřejnou autobusovou dopravu! Vedení linek autobusové dopravy bude podrobně stanoveno v rámci jednání o uzavírce. V prostoru uzavírek se nachází autobusové zastávky. Bezpečnost prováděných prací i okolního provozu zajistí zhotovitel stavby. Rozmístění dopravních značek není konkrétně stanoveno, budou použity platné TP 65 a TP 66. Osazené přechodné dopravní značení je nutné před započítím stavby nechat odsouhlasit DI Policie ČR. Podrobnosti, například vzdálenosti pro osazení značek jsou uvedeny v TP 66, z roku 2003 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Přechodné dopravní značení bude osazeno na červenobíle pruhovaných podpěrných sloupcích (stojancích) osazených do podkladních desek s dostatečnou stabilitou. Spodní okraj značek musí být nejméně 60 cm nad přilehlým zpevněním (zábrany nejméně 1 m nad zpevněním). Na přechodné dopravní značení budou použity dopravní značky základní velikosti v reflexním provedení. Zábrany (značky Z2) budou osvětleny, opatřeny výstražnými světly (signál č. S7). Po skončení uzavírky se veškeré přechodné dopravní značení odstraní, stávající dopravní značení se uvede do původního stavu, do funkce se uvede nové trvalé dopravní značení (v upravovaném úseku).

Pozn.: při práci na více stavebních objektech najednou je možno jednotlivé objížďky sloučit, je však třeba zachovat obslužnost dotčeného území.

2. Věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů


Zhotovitel stavby bude určen ve výběrovém řízení. Bezpečnost prováděných prací i případného okolního provozu zajistí zhotovitel stavby (vždy příslušný zhotovitel stavebního objektu). Zařízení staveniště ani skládky materiálu se nepožadují. Stavební stroje a mechanismy musí být vždy po skončení směny odstaveny mimo vozovku. Vlastní staveniště musí být ohrazeno, za snížené viditelnosti osvětleno, zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Musí být vymezeny – vyznačeny a ohrazeny bezpečné koridory pro pohyb pěších. Dotčení podzemních vedení a nadzemních vedení se nepředpokládá. Při provádění jakýchkoli úprav na podzemních vedeních a při pracích v jejich těsné blízkosti je nezbytné zajistit dozor příslušných správců!

Budou-li v předstihu nebo v souběhu s prováděním stavby provádět správci sítí úpravy svých vedení, musí dokonale zhutnit zásypy a obsypy vedení. To je nutné proto, aby vlivem rozdílných vlastností výplně výkopů a okolního podloží nedošlo k deformacím nového krytu. Po provedení úprav pozemních vedení se provede jejich geodetické zaměření. Při odkrytí podzemních vedení je nutno zřídit provizorní přejezdy vedení. Obnažená nebo nedostatečně krytá vedení a přípojky nesmí být pojížděny staveništní dopravou! Použijí se například silniční panely. Musí být obnoveny obsypy vedení a přípojek podle požadavků příslušných správců! Úpravy a překládky podzemních vedení smí provádět jen firmy s příslušným oprávněním. Provedené úpravy budou převzaty vždy určeným zástupcem příslušného správce. Celková doba provádění stavby se nestanovuje, může být jednou z podmínek výběrového řízení. Předpokládá se, že výstavba bude probíhat ve lhůtě 56 kalendářních dní. Po celou dobu stavby je nutno zachovat možnost alespoň provizorního přístupu a příjezdu k okolní zástavbě, případně s dotčenými fyzickými i právníky osobami dohodnout předzásobení a podobně. O ztíženém přístupu a příjezdu k okolní zástavbě bude dotčené obyvatelé a uživatele okolní zástavby informovat příslušný městský nebo obecní úřad způsobem v místě obvyklým v dostatečném předstihu. Zhotovitel stavby každodenně a podle potřeby vyčistí veškeré nečistoty, které způsobil mimo vyhrazený pracovní prostor! Pro práce v ochranných pásmech nadzemních vedení je nezbytné získat souhlas příslušných správců. Je nezbytné řídit se jimi stanovenými podmínkami pro provádění prací!


3. Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí

Vybouraná asfaltová a betonová suť ze stávajících rozebraných konstrukcí se odveze na řízenou skládku a uloží se za poplatek. Ostatní vybouraná suť (šterkové vrstvy) se odveze na skládku podle určení investora a uloží za poplatek. Vyfrézovaný asfaltový materiál si odveze a odkoupí zhotovitel stavby. Veškeré vyzískané znovu použitelné materiály (dlažební prvky, krajníky, obrubníky, litinové armatury atd.), které nebudou použity v rámci stavby se předají stavebníkovi na skládku dle jeho určení. Vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá. Je nutno prověřit zda odstraňované vrstvy vozovky neobsahují dehet a zda není nutné s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem. V případě výskytu nebezpečného odpadu je nutno tento materiál předat k likvidaci oprávněné firmě, například společnosti RUMPOLD.

Uzavírka silnice II/137 u obce Dolní Hrachovice



Uzavírka silnice II/137 u obce Vřesce



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
 Milan Breda
 Hlinice 81
 390 02 Tábor




Uzavírka silnice II/137 u obce Vřesce

Detail Hlinice



Uzavírka silnice II/137 u obce Vřesce

Detail Tábor



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.

Milan Breda


Hlinice 81

390 02 Tábor



Uzavírka silnice II/137, ul. Na Parkánech v Táboře

Etapa I. objízdná trasa




DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor




Uzavírka silnice II/137, ul. Na Parkánech v Táboře

Etapa I. detail



Uzavírka silnice II/137, ul. Na Parkánech v Táboře


Etapa II. objízdná trasa



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor




Etapa II. detail



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor




Etapa III. objízdná trasa



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor

Uzavírka silnice II/137, ul. Na Parkánech v Táboře

Etapa III. detail



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor



Uzavírka silnice II/137, ul. Na Parkánech v Táboře

Etapa III.


Ulice Příběnická - detail



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor




Frézování



Uzavírka silnice II/137, ulice Týnská v Táboře

Etapa I.




DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor



Uzavírka silnice II/137, ulice Týnská v Táboře

Etapa II.



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor



Uzavírka silnice II/137, ulice Týnská v Táboře


Etapa II. - objízdná trasa pro autobus



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor



Etapa II. - objízdná trasa



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor

Uzavírka silnice II/137, ulice Týnská v Táboře

Etapa II. - objízdná trasa




DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor



Uzavírka silnice II/137, ulice Týnská v Táboře

Etapa II. - objízdná trasa




DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor



Uzavírka silnice II/137, ulice Týnská v Táboře

Etapa II. - objízdná trasa




DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor



Uzavírka silnice II/137 u obce Slapy

Etapu III.



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor





Dopravní opatření na silnici II/137, ulice Týnská v Táboře

Frézování

Pracovní místo označeno dle TP66, schéma B/5.2, B/5.1

Provoz řízen kyvadlově proškolenými pracovníky stavby



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor

