

Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce

„MP Most – centrální UPS a motorgenerátor UPS“

Zadavatel na základě dotazu účastníka řízení upravuje zadávací podmínky této veřejné zakázky následovně:

Dotaz č. 1:

V techn. specifikaci nejsou stanoveny rozměry kapoty, dle výkonu a zaměření transportní cesty, budeme muset vybourávat futra dveří, chodba 70cm, poté 2x 90cm, po nastěhování DA, uvedení do původního stavu.

Odpověď č. 1:

Zadavatel připouští provedení stavebních úprav z důvodu instalace motorgenerátoru (v případě, že tyto úpravy bude nutné provést v návaznosti na rozměry zařízení). V případě stavebních úprav např. dveřních otvorů zadavatel požaduje uvedení do původního stavu (tj. nákup a instalaci nových zárubní a dveří vč. stavebních úprav). V případě nutnosti provedení těchto prací účastníci zahrnou celkové náklady na jejich provedení do položky „Zabezpečení pracoviště“ (navýšením hodinové sazby).

Dotaz č. 2:

Rozvody kabeláží od DA pod schodištěm, jsou navrženy v průřezech vedle hlavního schodiště, po prohlídce místa, budou průrazy umístěny do lišt podél schodiště. Mezi patrem lištami, a opětovným průřezem, vedle schodiště do rozvodny a servovny.

Zakreslení je v rohu schodiště, budeme muset pro manipulaci a usazení schodiště - statika, vyvrtat otvory na začátcích, je to možné?

Odpověď č. 2:

Ano, tento postup zadavatel připouští. Pro vedení kabeláže z 1. PP do 1. NP bude proveden průřez (vývrt) v konstrukci schodišťového ramene.

Ostatní parametry zadávací dokumentace jsou beze změny.

V Mostě dne 26. 8. 2019

Ing. František Jirásek
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek