

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

Název veřejné zakázky:	<b>Fotbalový stadion Hradec Králové</b>
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení
Název zadavatele:	Statutární město Hradec Králové
Sídlo zadavatele:	Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO zadavatele:	00268810
Právní forma zadavatele:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove">https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove</a>

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 197:

Dotaz:

Ve VV v listu VRN je měrnou jednotkou Kč - neměl by to být spíše komplet (kpl)?

Odpověď:

Ano, v předmětných položkách soupisu prací bude upravena měrná jednotka na KPL.

### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 198:

Dotaz:

Zadavatel ve výkazu výměr uvedl položku k ocenění:

ARCH - ETAPA 1

D 4

Vodorovné konstrukce

38	K	41732141	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	29,195
----	---	----------	--	----	--------

Pro tuto položku ve výkazu výměr chybí položky bednění, odbednění a výztuž. V ETAPÁCH 2,3,4 výkaz výměr tyto položky uvádí.

**Provede zadavatel doplnění uvedených položek do výkazu výměr pro 1. ETAPU?**

Odpověď:

Do objektu A00 1. etapa doplněny položky bednění věnců zřízení a odstranění a výztuž věnců uvedených pod kódem 417351115, 417351116, 417361821.

**Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 199:**

Dotaz:

Zadavatel ve výkazu výměr uvedl položku k ocenění:

ARCH - ETAPA 1

D 5

Komunikace pozemní

39	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	504,600
----	---	-----------	--	----	---------

PP

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm

P

Poznámka k položce:

Cena vč. staveništního přesunu hmot.

VV

"dle tab. místností - P701" 251,9+252,7

504,600

Dle tabulky podlah má být kryt tl. 60mm (ETAPY 2,3,4 uvádí taktéž 60mm).

**Provede zadavatel opravu uvedené položky?**

Odpověď:

Položka „Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm“ uvedená pod kódem 571908111 zrušena a nahrazena položkou „Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 60 mm“ uvedenou pod kódem „57190811R“ se stejnou výměrou.

**Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 200:**

Dotaz:

Zadavatel ve výkazu výměr uvedl položky k ocenění:

ARCH - ETAPA 2, 3, 4

5

Komunikace pozemní

40	K	578901111	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	
----	---	-----------	--	----	--

PP

Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 4 kg/m2

VV

P702

Ve výkazu výměr pro 1. ETAPU výše uvedená položka pro zdrsňovací posyp chybí (v ETAPÁCH 2,3,4 je uvedena).

**Doplní zadavatel do výkazu výměr 1. ETAPY výše uvedenou položku, nebo se zde nebude provádět?**

Odpověď:

Doplněna položka „Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 4 kg/m<sup>2</sup>“ uvedena pod kódem 578901111.

#### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 201:

Dotaz:

Zadavatel ve výkazu výměr uvedl položku k ocenění:

#### ARCH - ETAPA 1

D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		
103	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	26,300
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého		
VV			"dle tab. ost. výr. - J07" 26,3		26,300
104	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	26,300

V ETAPÁCH 2, 3, 4 je navíc pro tyto položky uvedena položka „lože pod obrubník“, která v 1. ETAPĚ chybí.

#### Doplní zadavatel do výkazu výměr 1. ETAPY položku „lože pod obrubník“?

Odpověď:

Doplněna položka „Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20“ uvedená pod kódem 916991121.

#### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 202:

Dotaz:

Zadavatel ve výkazu výměr uvedl položku k ocenění:

#### ARCH - ETAPA 2

D		763	Konstrukce suché výstavby		
133	K	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm	m <sup>2</sup>	172,580
PP			Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm		
VV			"dle tabulky ostatních výrobků, délka x výška x počet"		
VV			"J10a" (0,125+0,7+1,175)*2,0*1		4,000

VV	"J10n" (1,18+0,7+0,05)*2,0*1	3,860
VV	"J10o" (0,1+0,7+0,3+0,7+0,3+0,7+0,2)*2,0*2	12,000
VV	"J10p" (1,77)*2,0*28	99,120
VV	"J10q" (7,7)*2,0*2	30,800
VV	"J10r" (0,135+0,7+0,225+0,7+0,23+0,7+0,23+0,7+0,18+0,7+0,15)*2,0*2	18,600
VV	"J10x" (0,1+0,7+1,3)*2,0*1	4,200
VV	<b>Součet</b>	<b>172,580</b>

134	K	763411121	Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	35,000
-----	---	-----------	---	-----	--------

PP	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm				
VV	<b>"dle tabulky ostatních výrobků, počet x ks"</b>				
VV	"J10a" 1,0*1	1,000			
VV	"J10n" 1,0*1	1,000			
VV	"J10o" 3,0*2	6,000			
VV	"J10q" 8,0*2	16,000			
VV	"J10r" 5,0*2	10,000			
VV	"J10x" 1,0*1	1,000			
VV	<b>Součet</b>	<b>35,000</b>			

Dle našeho názoru jsou dveře obsaženy již ve výměře sanitární příčky (to samé platí i pro ETAPU 3 a 4).

#### **Provede zadavatel opravu uvedených položek?**

Odpověď:

Ano, z výměry sanitárních příček položek uvedených pod kódem 763411111 odečteny plochy příslušných dveří.

#### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 203:**

Dotaz:

Zadavatel ve výkazu výměr uvedl položku k ocenění:

ARCH - ETAPA 1

D 767

Konstrukce zámečnické

601	K	76753112R	J09b - M+D - Čistící zóna vstupní exteriérová 2500x1000mm, kompletní provedení - dle popisu v pd (viz tab. ost. výr.)	m2	2,000
-----	---	-----------	---	----	-------

PP

J09b - M+D - Čistící zóna vstupní exteriérová 2500x1000mm, kompletní provedení - dle popisu v pd (viz tab. ost. výr.)

Dle našeho názoru je chybně uvedena mj položky, správně má být ks.

### **Provede zadavatel opravu uvedené položky?**

Odpověď:

Opravena MJ z m2 na kus.

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 204:**

Dotaz:

Zadavatel ve výkazu výměr uvedl položky k ocenění:

ARCH - ETAPA 2

D 781

Dokončovací práce - obklady

204	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	
-----	---	-----------	--	----	--

PP

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

VV

G32+G33

VV

G32listela

VV

**Součet**

205	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	
-----	---	-----------	---	---	--

PP

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové

VV

"odborný odhad"

206	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	--

Výše uvedené položky uvádí zadavatel i ve výkazu výměr pro ETAPU 3 a 4. Ovšem tyto položky ve výkazu výměr pro 1. ETAPU chybí.

### **Doplní zadavatel do výkazu výměr 1. ETAPY výše uvedené položky?**

Odpověď:

Do objektu A00 1. etapa doplněny položky příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým, plastové profily rohové lepené do flexibilního lepidla a spárování vnitřních obkladů silikonem pod kódem 4781479196, 781494111 a 781495115.

**Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 205:**

Dotaz:

Zadavatel ve výkazu výměr uvedl položky k ocenění:

HTÚ - ETAPA 3

D 1 Zemní práce

1	K	115101R01	Čerpání vody ze stavební jámy, jeho zřízení, provoz a odstranění vč. poplatku za odvod vody do kanalizace	kpl	1,000
---	---	-----------	---	-----	-------

**Provede zadavatel opravu měrné jednotky uvedené položky? Dle našeho názoru je měrná jednotka kpl nepřipustná. Žádáme o jednoznačné určení rozsahu oceňovaných prací - určení množství čerpané vody, počet hodin provozu čerpadel, ...**

Odpověď:

Měrná jednotka opravena na soubor. Nasazení čerpadel, délka čerpání a tím i množství čerpané vody vč. poplatku za odvod je vázané na zvolenou technologii a harmonogram výstavby dodavatele. Oceňte tuto položku jako 1 soubor dle soupisu prací. Položka doplněna do ostatních etap.

**Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 206:**

Dotaz:

I přes obdrženou specifikaci interiérů, nelze ocenit položku INT.27 „Obklad čelní stěny vstupu“. Položka kromě obkladu, obsahuje i položku svítící logo klubu. Může zadavatel blíže specifikovat velikost, materiál apod.

Odpověď:

Podrobná specifikace bude provedena až v průběhu stavby na základě požadavků aktuálního logomanuálu klubu. Do soupisu prací oceňte podsvícené logo max. velikosti 1x1m + 20 samostatných podsvícených písmen složených do názvu klubu. Materiál – kombinace plastu a nerezové oceli (pohledová část) s LED podsvícením.

S ohledem na dílčí úpravy zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 9. 2019 do 10:00.

V Brně dne 5. 9. 2019

---

**Statutární město Hradec Králové**

Zastoupeno společností

PMA tender s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel