




POHLED SEVEROZÁPADNÍ




POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ



- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
- BOURÁNÍ A DEMONTÁŽ PRVKŮ (DVEŘE, OBKLAD, PODLAHA, ZAŘIZ. PŘEDMĚTY APOD...)

LEGENDA ÚPRAV

- DEMONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ
Veškeré dveře (kromě 1 plastových dveří v zadní části objektu v místn. 1.05) budou demontovány včetně zárubních (dřevěných/ocelových). Celkový počet dveří – 38 ks.
Odstraněno bude také 6 plastových oken a 8 oken v 1PP.
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
Veškeré zařizovací předměty budou odpojeny a demontovány. Odpojeny a demontovány budou také zdroje tepla včetně příslušenství. Veškeré vývody budou řádně zastlepeny.
Kominový průduch bude využit pro nový tepelný zdroj, průduch bude vyčištěn a opatřen vložkou viz část UT. Demontovány budou také kuchyňské linky včetně příslušenství (digestoří, horních skříněk apod.)
- ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH SCHODIŠŤ Z 1NP DO 2NP
Schodiště bude kompletně odstraněno tzn. včetně nosných a podpůrných konstrukcí.
- ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH SCHODIŠŤ U HLAVNÍCH VSTUPŮ
Schodiště bude kompletně odstraněno tzn. včetně základových konstrukcí, zábradlí a stříškou nad vstupem.
- ÚPRAVA POVRCHŮ – PODLAHA
Bude odstraněna nášlapná vrstva včetně spojovacího materiálu (lepící tmel, lepidla na linolea) kromě místností 2.08 a 2.10. V těchto dvou místnostech bude repase parket. Povrch bude následně sjednocen samonivelační stěrkou.
- ÚPRAVA POVRCHŮ – STĚNY
V 1NP a 2NP bude oškrábána veškerá malba/odstraněn veškerý obklad včetně lepícího tmele až na podkladní vrstvu. Podklady budou posléze napenetrovány a sjednoceny novou štukovou omítkou. V požadovaných místech bude proveden nový keramický obklad. Zbylá část bude nově vymalována.
- ÚPRAVA POVRCHŮ – STROP
V 1NP bude oškrábána veškerá malba až na podkladní vrstvu. Podklady budou posléze napenetrovány a sjednoceny novou štukovou omítkou mimo místnosti s podhledem. Ve 2NP není zapotřebí z důvodu SDK podhledu. Veškerá stropní konstrukce a nově SDK podhledy budou nově vymalovány.
- ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO ŽEBŘÍKU
Bude odstraněn stávající ocelový žebřík včetně kotevních prvků. V místech stávajících kotevních bodů budou uchyceny nové kot. body přes roznášecí plech na prodloužené kotvy do KZS.
- BOURÁNÍ ZDIVA
Vybourání zdiva na celou výšku místnosti, pokud není na výkrese uvedeno jinak. V případě nosných stěn včetně vysekaní kapes pro překlady.
- VÝKOPY
Hloubení jam a rýh pro základové konstrukce schodišť. Hloubení se předpokládá ve třídě těžitelnosti III.
- ODSTRANĚNÍ PODHLEDU
Ve snížené přístavbě bude odstraněn podhled. Strop přístavby bude zateplen a poté bude proveden nový SDK podhled na kovovém rastru.

STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

POHLEDY | 1:100

název stavby			
Stavební úpravy dvojdomku u Šarlatského rybníka			
místo stavby	investor		
Budějovické Předměstí, p.č. st. 2538, k.ú. Písek	Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek		
generální projektant	zpracovatel	autorizace	
			
číslo zakázky	916	číslo zakázky zpracovatele	
revize	datum	hlavní architekt	
		odpovědný projektant	podpis
		ING. JIŘÍ OPAT	
		hlavní inženýr projektu	podpis
		ING. ZBYNĚK NOVÁK	
		vypracoval	podpis
		ING. ZBYNĚK NOVÁK	
schema	stupeň dokumentace		kód
	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ / PROVEDENÍ STAVBY		DSP/DPS
	část		
	D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		
	stavební objekt		
	profesní díl		
	název přílohy		
	BOURACÍ PRÁCE - POHLEDY		
datum	07/2019	měřítko	1:100
část	objekt	díl	příloha
D	-	01	07
		revize	paré