

LEGENDA:

	POTRUBÍ TOPNÉ VODY
	STOUPACÍ POTRUBÍ
	ÚSKOK V RÁMCI PODLAŽÍ
	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
	KOUPELNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
1.09-01	OZNAČENÍ SMYČKY
R 100mm	ROZTEČ POTRUBÍ VE SMYČCE
18x2	DIMENZE POTRUBÍ
37m	DÉLKA SMYČKY
VK / VKL 22/200x700	OTOPNÉ TĚLESO KORADO RADIK VK / VKL TYP 22, VÝŠKA 200 mm, DÉLKA 700 mm
KLCM 1500x600	KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORALUX LINEAR CLASSIC M, SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM VÝŠKA 1500 mm, DÉLKA 600 mm
K	KOTEL NA PELETY OPOP BIOPEL PREMIUM 10/V9
AN	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ REGULUS PS500
Z	ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY DRAŽICE OKC 200 NTR/BP
EN	EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX NG50/6
KK	KULOVÝ KOHOUT
ZK	ZPĚTNÁ KLAPKA
PV	POJISTNÝ VENTIL
M	MANOMETR
T	TEPLOMĚR
Č	ČERPADLO
OČ	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALFA 2 25-40
F	FILTR
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
KKSZ	KULOVÝ KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBU
BV	VYVAŽOVACÍ VENTIL
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
TSM	TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
ITV	INTEGROVANÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL
RŠ	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ
N	NASTAVENÍ HM ARMATURY
15x1 iz	DIMENZE MĚDĚNÉHO POTRUBÍ

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ UVNITŘ BYTŮ VEDENO V PODLAZE NEBO VE STĚNĚ
- POTRUBÍ V OBJEKTU IZOLOVÁNO AŽ DO MÍSTA NAPOJENÍ K OT
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NAPOJENA ZE STĚNY PŘES ROHOVÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ
- DRUHÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OT BUDE PLNĚ OTEVŘENO
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA ARMATUROU HM S HLAVICÍ
- KOUPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA NAPOJENÁ NA OS JSOU OSAZENA ELEKTROPATRONOU
- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY ŘÁDNĚ ODVZDUŠNITELNÉ A VYPUSTITELNÉ
- HLAVNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÝCH TRUBEK
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S PŘEDPISY VÝROBCE
- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE, PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ BUDE ZKONTROLOVÁNA PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ

název stavby

Stavební úpravy dvojdomku u Šarlatského rybníku

místo stavby Budějovické Předměstí, p.č. st. 2538, k.ú. Písek	investor Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
generální projektant milota MILOTA Kladno spol. s r.o. Hufská 1557 272 01 Kladno IČO:47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202	zpracovatel TZB CONSULT TZB Consult Prague s.r.o. Jaroslava Seiferta 399 250 65 Líbeznice IČO:24832618 www.tzb-consult.cz Tel.: 603 325 759
číslo zakázky **916**	číslo zakázky zpracovatele **0030**
revize / datum	autorizace
	odpovědný projektant ING. ONDŘEJ ŽÍDEK
	hlavní inženýr projektu ING. ZBYNĚK NOVÁK — podpis
	vypracoval JAN PILNÝ — podpis
	kontroloval ING. VÁCLAV HEIS — podpis
schema	stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ / PROVEDENÍ STAVBY — kód **DSP/DPS**
	část D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
	stavební objekt -
	profesní díl 07 - VYTÁPĚNÍ
	název přílohy **PŮDORYS 1.PP**

datum	měřítko	formát	paré
07/2019	1:50	3 x A4	

část	objekt	díl	příloha	revize
D .	-	. 07 .	02	-