


POZNÁMKY:

- před objednávkou VZT zařízení a potrubí nutno prověřit veškeré trasy VZT
- Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem VZT a generálním projektantem.
- před započetím montáže stavebně dokončit prostory, kde je umístěno VZT zařízení
- provést všechny nárokované prostupy konstrukcemi
- po skončení montáže dozdít prostupy
- zajistit vyčištění všech VZT šachet a kanálů od zbytků stavebního materiálu
- potrubí se vzájemnou vzdáleností menší než 500 mm budou požárně izolována
- potrubí pro požární větrání bude v rámci šachet požárně izolováno
- potrubí je kótováno na úroveň čistého plechu bez izolace
- veškeré prostupy potrubí stěnami, stopem a příčkami musí být dotěsněny PRUŽNĚ
- osazení dveřních mřížek (popř. podříznutí dveří) do dveří označených šipkou je dodávkou stavby
- potrubí odvodu vzduchu od digestoří bude ukončeno zpětnou klapkou a zavíčkováno na stěně šachty, digestoř a trasa potrubí od digestoře k šachtě není součástí projektu VZT

LEGENDA:

- PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH
- ODVÁDĚNÝ VZDUCH
- PŘEPOUŠTĚNÝ VZDUCH
- SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU
- VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU
- TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ
- TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ
- KE 100 / 20 m³/h — TYP DISTRIBUČNÍHO ELEMENTU S PRŮTOKEM VZDUCHU
- KRUHOVÉ SPIRO POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- KRUHOVÉ SPIRO POTRUBÍ ODVODNÍ
- HH 4090 / SH 3940 — VÝŠKOVÁ KÓTA POTRUBÍ
- FLEXIBILNÍ POTRUBÍ SONOFLEX MO
- ODTAHOVÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

název stavby

# Stavební úpravy dvojdomku u Šarlatského rybníka

místo stavby: Budějovické Předměstí, p.č. st. 2538, k.ú. Písek

investor: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

generální projektant: MILOTA Kladno spol. s r.o., Hutská 1557, 272 01 Kladno, IČO:47550961, www.milota.cz, Tel.: 312 829 202

číslo zakázky: 916

zpracovatel: TZB Consult Prague s.r.o., Jaroslava Seiferta 399, 250 65 Líbeznice, IČO:24832618, www.tzb-consult.cz, Tel.: 603 325 759

číslo zakázky zpracovatele: 0030

autorizace

revize / datum

hlavní architekt: –

odpovědný projektant: ING. ONDŘEJ ŽÍDEK — podpis

hlavní inženýr projektu: ING. ZBYNĚK NOVÁK — podpis

vypracoval: ING. TOMÁŠ BROUK — podpis

schema

stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ/PROVEDENÍ STAVBY — kód: DSP/DPS

část: D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

stavební objekt: –

profesní díl: 06 – VZDUCHOTECHNIKA

název přílohy: **STŘECHA**

| datum | měřítko | formát | paré |
|---|---|---|---|
| 07/2019 | 1:50 | 3xA4 | |

| část | objekt | díl | příloha | revize |
|---|---|---|---|---|
| D | . | 06 | 04. | . |