

LEGENDA:

	POTRUBÍ TOPNÉ VODY
	STOUPACÍ POTRUBÍ
	ÚSKOK V RÁMCI PODLAŽÍ
	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
	KOUPELNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
1,09-01	OZNAČENÍ SMYČKY
R 100mm	ROZTEČ POTRUBÍ VE SMYČCE
18x2	DIMENZE POTRUBÍ
37m	DÉLKA SMYČKY
VK / VKL	OTOPNÉ TĚLESO KORADO RADIK VK / VKL
22/200x700	TYP 22, VÝŠKA 200 mm, DÉLKA 700 mm
KLCM	KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
1500x600	KORALUX LINEAR CLASSIC M, SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM VÝŠKA 1500 mm, DÉLKA 600 mm
K	KOTEL NA PELETY OPOP BIOPEL PREMIUM 10/V9
AN	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ REGULUS PS500
Z	ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY DRAŽICE OKC 200 NTR/BP
EN	EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX NG50/6
KK	KULOVÝ KOHOUT
ZK	ZPĚTNÁ KLAPKA
PV	POJISTNÝ VENTIL
M	MANOMETR
T	TEPLOMĚR
Č	ČERPADLO
OČ	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALFA 2 25-40
F	FILTR
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
KKSZ	KULOVÝ KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBU
BV	VYVAŽOVACÍ VENTIL
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
TSM	TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
ITV	INTEGROVANÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL
RŠ	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ
N	NASTAVENÍ HM ARMATURY
15x1 iz	DIMENZE MĚDĚNÉHO POTRUBÍ

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ UVNITŘ BYTŮ VEDENO V PODLAZE NEBO VE STĚNĚ
- POTRUBÍ V OBJEKTU IZOLOVÁNO AŽ DO MÍSTA NAPOJENÍ K OT
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NAPOJENA ZE STĚNY PŘES ROHOVÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ
- DRUHÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OT BUDE PLNĚ OTEVŘENO
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA ARMATUROU HM S HLAVICÍ
- KOUPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA NAPOJENÁ NA OS JSOU OSAZENA ELEKTROPATRONOU
- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY ŘÁDNĚ ODVZDUŠNITELNÉ A VYPUSTITELNÉ
- HLAVNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÝCH TRUBEK
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S PŘEDPISY VÝROBCE
- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE, PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ BUDE ZKONTROLOVÁNA PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ

název stavby

Stavební úpravy dvojdomku u Šarlatského rybníku

místo stavby: Budějovické Předměstí, p.č. st. 2538, k.ú. Písek	investor: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
generální projektant: milota — MILOTA Kladno spol. s r.o., Hurská 1557, 272 01 Kladno, IČO:47550961, www.milota.cz, Tel.: 312 829 202	zpracovatel: TZB CONSULT — TZB Consult Prague s.r.o., Jaroslava Seiferta 399, 250 65 Líbeznice, IČO:24832618, www.tzb-consult.cz, Tel.: 603 325 759
číslo zakázky: 916	číslo zakázky zpracovatele: 0030
revize / datum	autorizace
schema	odpovědný projektant: ING. ONDŘEJ ŽÍDEK
	hlavní inženýr projektu: ING. ZBYNĚK NOVÁK — podpis
	vypracoval: JAN PILNÝ — podpis
	kontroloval: ING. VÁCLAV HEIS — podpis
	stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ / PROVEDENÍ STAVBY — kód: DSP/DPS
	část: D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
	stavební objekt: -
	profesní díl: 07 - VYTÁPĚNÍ
	název přílohy: PŮDORYS 1.NP
	datum: 07/2019 — měřítko: 1:50 — formát: 3 x A4 — paré
	část: D . - objekt: . 07 díl: . 03 příloha: - revize: -