

Na profil zadavatele

Č. j.:
MHMP 1896069/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 1868339/2019

Vyřizuje/tel.:
Danuše Podroužková
236 004 610
Počet listů/příloh: 4/3
Datum:
27.09.2019

Zadavatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

„Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0030 – Nad Rybníkem“

INV/ZP/0026/19

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 2

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 12. 9. 2019 obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu
1	<p>Dle TZ SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy čl. 5 a ZOV projektant předpokládá vznik nebezpečného odpadu (asfaltové směsi obsahující dehet). Má objednatel zkoušku dle Vyhlášky 130/2019 toto prokazující? Doplní zadavatel do VV položky na manipulaci a likvidaci nebezpečného odpadu? Má to značný vliv na cenu díla.</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Ve VV je položka 997221845 "Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)" doplněna o manipulaci s odpady obsahující dehet.</i></p>
2	<p>VV pol. č 27 obsahuje úpravu pláň, mimo jiné i výměru 4139 m² - vozovka asfalt. Oprava vozovky spočívá ale v obnově živichých vrstev a sanací, bez celoplošného zásahu do zemní pláň. Žádáme zadavatele o kontrolu množství položky.</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Položka č. 27 je upravena (odstraněna úprava pláň - vozovka asfalt - 4139 m²)</i></p>
3	<p>TZ uvádí skladbu nových vjezdů, v situaci a VV nejsou vjezdy vůbec zahrnuty, ve VV je jenom vrstva SC, C3/4. VV dále obsahuje jen některé položky pro předláždění chodníků, o kterých se TZ nezmiňuje (rozebrání dlažeb 95 m², odstranění podkladů 75 m², úprava pláň 95 m², kladení 95 m², chybí podkladní vrstvy...).</p> <p>Žádáme zadavatele o uvedení zadávací dokumentace do souladu.</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Je upravena technická zpráva. Vrstva SC C3/4 je použita na úpravu stávajících poškozených konstrukcí (výtluky v komunikaci).</i></p>

	<i>Podkladní vrstvy jsou přidány do VV (bourání, obnova).</i>
4	<p>VV SO 701 DIO uvažuje realizaci na 2 etapy po 20-ti (pol. č. 6 a 10), případně po 40-ti dnech (pol. č. 12). Průvodní zpráva čl. 5d uvádí realizaci "po částech ulice, čili po třech fázích. Objízdná trasa bude vždy značena."</p> <p>Žádáme zadavatele o sjednocení ZD a zveřejnění předpokladu DIO dle realizovaných etap.</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Stavební práce budou probíhat ve dvou etapách.</i></p> <p><i>1. Etapa: 2.5 měsíce (frézování vozovky v celé šíři, vybourání stávajících a osazení nových obrub při severní nebo jižní straně vozovky)</i></p> <p><i>2. Etapa: 2.5 měsíce (vybourání stávajících a osazení nových obrub při severní nebo jižní straně vozovky, pokládka nových živičných vrstev - každý jízdní pruh zvlášť)</i></p>
5	<p>V projektové dokumentaci je rozpor mezi soupisem prací (dodávka a montáž 2 sloupků a 4 ks dopravních značek) a výkresovou částí u svislého dopravního značení (10 ks sloupků a 17 ks značek resp. dodatkových tabulí). Dále chybí „slepecký proužek na přechodu“ 8 m. Žádáme o opravu soupisu prací</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Výkresová část obsahuje stávající svislé dopravní značení. Budou vyměněny pouze svislé dopravní značky v místě asfaltového chodníku (tj. IP6 , P4 + C1 a A12b). Bude upraven rozpočet, kde se přidá 1ks sloupku.</i></p> <p><i>V případě, že uchazeč myslí slepeckým proužkem na přechodu varovný a signální pás, tak ten byl již realizován a bude pouze rozebrán a vrácen zpět.</i></p>
6	<p>V soupisu prací je uvedena položka č. 30 pokládka SC $\frac{3}{4}$ tl. 10 cm (výměra 1 130 m²). Tato vrstva je dle TZ součástí konstrukce sjezdů (dlažba, lože, SC a ŠD). Ze situace není patrná plocha sjezdů. Je tedy součástí prací provedení sjezdů ve skladbě: DL I 80 mm, L 40 mm, SC</p>

	¾ 100 mm, ŠD 150 mm? Budou do soupisu prací doplněny zbylé konstrukční vrstvy nebo vypuštěna položka č. 30?
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Položka č. 30 nesouvisí s vjezdy, jedná se o sanaci konstrukční vrstvy vozovky před pokládkou živichých vrstev (stabilizace SC ¾). Předpokládáme lokální poruchy v této konstrukční vrstvě po odstranění obrusné vrstvy.</i>

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 15. 10. 2019 do 10:00 hodin.

Ing. Karel P r a j e r
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Příloha:

Průvodní zpráva

Technická zpráva

Výkaz výměr