

Profil zadavatele

Č. j.:  
**MHMP 1967158/2019**  
Sp. zn.:  
**S-MHMP 1868339/2019**

Vyřizuje/tel.:  
**Ing. Silvie Bažantová**  
**236 004 592**  
Počet listů/příloh: **2/0**  
Datum:  
**02.10.2019**

**Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice - Vysvětlení ZD č. 3**

Zadavatel:

**Hlavní město Praha**  
**se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01**  
**IČO: 00064581**

Veřejná zakázka:

*„Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0030 – Nad Rybníkem“*

*INV/ZP/0026/19*

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY**  
**K PODÁNÍ NABÍDEK č. 3**

**podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ**

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 12. 9. 2019 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu
1	<p>Podle Vysvětlení č. 2 ze dne 27.9.2019 je provedení vrstvy SC <math>\frac{3}{4}</math> tl. 10 cm uvažováno lokálně. Dále je uvedeno, že „podkladní vrstvy jsou přidány do VV (bourání, obnova). Ve VV byly doplněny podkladní vrstvy pro opravu chodníků. V původním VV je uvedeno celoplošné odstranění betonového podkladu tl. 100 mm tl. 4 139 m<sup>2</sup>. Frézování obrusné vrstvy je v tloušťce 4 cm. Žádné další bourání v ploše vozovky v SP není. Bourání tedy nesedí s položením nových vrstev, kdy je uvažováno lokálně SC (1 130 m<sup>2</sup>) a celoplošně ACP 16 tl. 7 cm + ACO 11 tl. 4 cm.</p> <p>Chtěli bychom ještě jednou požádat o revizi VV z důvodu výše uvedených rozporů.</p> <p style="text-align: center;"><b>Informace poskytnutá zadavatelem</b></p> <p>1) Položka 33 ve VV: - SC C 3/4 - jedná se o lokální sanace, kdy předpokládáme, že vrstva betonu pod odfrézovaným asfaltem a betonem tl. 100mm bude porušena (tzn. výměra 1130m<sup>2</sup> je lokální sanace)</p> <p>2) Položka 27 ve VV: - položka byla upravena, byl chybně uveden celý rozsah vozovky, ale nyní je uvedena úprava pláně vozovky pouze v místě sanace (1130m<sup>2</sup>).</p> <p>V principu bude postupováno takto:</p> <p>1) Bude odstraněna stávající asfaltová vrstva tl. 40mm (položka 8 dle VV - 4139m<sup>2</sup>)</p> <p>2) Bude odstraněn stávající podklad z betonu prostého tl. 100mm v celé ploše stavby (položka 6 dle VV - 4139m<sup>2</sup>)</p> <p>3) Bude provedena lokální sanace této betonové vrstvy (položka 33 dle VV -</p>

	1130m2) 4) Bude provedena podkladní vrstva ACP 16 (položka 32 dle VV - 4147m2) 5) Bude provedena podkladní vrstva ACO 11 (položka 37 dle VV - 4147m2)  V tomto případě se VV nemění.
--	--

---

Ing. Karel P r a j e r  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy  
*podepsáno elektronicky*