

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	oprava střechy	Objednatel:	Obec Stará Huť	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava	Projektant:	Ing.Arch.Petr Kouřimský, Vlaška 109 Dobříš	IČ/DIČ:	15083951/cz510313034
Lokalita:	Stará Huť	Zhotovitel:	Dle výběru investora	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:		Zpracoval:	František Polan	Datum:	24.09.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0.00	Práce přesčas		0.00	Zařízení staveniště		0.00
	Montáž	0.00	Bez pevné podl.		0.00	Mimostav. doprava		0.00
PSV	Dodávky	0.00	Kulturní památka		0.00	Územní vlivy		0.00
	Montáž	0.00				Provozní vlivy		0.00
"M"	Dodávky	0.00				Ostatní		0.00
	Montáž	0.00				NUS z rozpočtu		0.00
Ostatní materiál		0.00						
Přesun hmot a sutí		0.00						
ZRN celkem		0.00	DN celkem		0.00	NUS celkem		0.00
			DN celkem z obj.		0.00	NUS celkem z obj.		0.00
						ORN celkem		0.00
						ORN celkem z obj.		0.00

Základ 0%	0.00			
Základ 15%	0.00	DPH 15%	0.00	Celkem bez DPH 0.00
Základ 21%	0.00	DPH 21%	0.00	Celkem včetně DPH 0.00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	oprava střechy	Objednatel:	Obec Stará Huť	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava	Projektant:	Ing.Arch.Petr Kouřimský, Vlaška 109 Dobříš	IČ/DIČ:	15083951/cz510313034
Lokalita:	Stará Huť	Zhotovitel:	Dle výběru investora	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:		Zpracoval:	František Polan	Datum:	24.09.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0.00			0.00
Bez pevné podl.	0.00			0.00
Kulturní památka	0.00			0.00
Celkem DN				0.00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1.40	0.00	0.00
Mimostav. doprava	0.00			0.00
Územní vlivy	0.00			0.00
Provozní vlivy	0.00			0.00
Ostatní	0.00			0.00
NUS z rozpočtu	0.00			0.00
Celkem NUS				0.00

Celkem VRN	0.00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0.00			0.00
Celkem ORN				0.00

Stavební rozpočet

Název stavby:	oprava střechy	Objednatel:	Obec Stará Huť
Druh stavby:	oprava	Projektant:	Ing.Arch.Petr Kouřimský, Vlaška 109 Dobříš
Lokalita:	Stará Huť	Zhotovitel:	Dle výběru investora
JKSO:		Zpracoval:	24.09.2019 František Polan

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t) Celkem	Cenová soustava
	31	Zdi podpěrné a volné				0.00	1.86	
1	314100010RAA	Oprava komína z CP, zbourání a zřízení nového 1 průduch, vložky Schiedel, krycí deska, spárování <i>0,85</i>	m	0.850	0.00	0.00	0.70	RTS I / 2019
2	314100020RAA	Oprava komína z CP, zbourání a zřízení nového 2 průduchy, vložky Schiedel, krycí deska, spárování <i>0,85</i>	m	0.850	0.00	0.00	1.16	RTS I / 2019
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1.855	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2019
	762	Konstrukce tesařské				0.00	3.14	
4	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm <i>15,7*7,52*2</i>	m2	236.128	0.00	0.00	1.18	RTS I / 2019
5	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí <i>15,7*7,52*2</i>	m2	236.128	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2019
6	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm <i>15,7*7,52*2</i>	m2	236.128	0.00	0.00	1.56	RTS I / 2019
7	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm <i>15,7*7,52*2</i>	m2	236.128	0.00	0.00	0.34	RTS I / 2019
8	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB <i>236,128*6*0,04*0,06 latě</i>	m3	3.400	0.00	0.00	0.06	RTS I / 2019
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3.138	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2019
	764	Konstrukce klempířské				0.00	0.66	
10	764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových <i>15,7*2</i>	m	31.400	0.00	0.00	0.15	RTS I / 2019
11	764900040RA0	Demontáž odpadních trub <i>4,8*3,8</i>	m	8.600	0.00	0.00	0.03	RTS I / 2019
12	764900060RA0	Demontáž oplechování zdí <i>(0,55+0,45)*4 oplech.kominů</i> <i>7,52*4 lemování štítů</i>	m	34.080	0.00	0.00	0.08	RTS I / 2019
13	764361810R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 30° <i>2</i>	kus	2.000	0.00	0.00	0.04	RTS I / 2019
14	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0.297	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2019
15	764352010RAB	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový <i>15,7*2</i>	m	31.400	0.00	0.00	0.10	RTS I / 2019
16	764454010RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 100 mm <i>8,3</i>	m	8.300	0.00	0.00	0.02	RTS I / 2019
17	764430010RAD	Oplechování zdí z Pz plechu <i>(0,55+0,45)*4 oplech.kominů</i> <i>7,52*4 lemování štítů</i>	m	34.080	0.00	0.00	0.15	RTS I / 2019
18	764364220R00	Poklop střešní Pz plech, vlnitá krytina, 60 x 60cm <i>2</i>	kus	2.000	0.00	0.00	0.03	RTS I / 2019
19	764322230R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	31.400	0.00	0.00	0.07	RTS I / 2019

20	998764101R00	15,7*2 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	31.400 0.622	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2019
	765	Krytina tvrdá				0.00	30.21	
21	765900010RAA	Demontáž pálené krytiny bobrovka 15,7*7,52*2	m2	236.128 236.128	0.00	0.00	16.92	RTS I / 2019
22	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16.919	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2019
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16.919	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2019
24	979981106R00	Kontejner, suť, odvoz a likvidace,12 t	t	16.919	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2019
25	765799310RK5	Montáž fólie na krokve přibitím podstřešní difúzní fólie Jutafoł D 140 standard 15,7*7,52*2	m2	236.128 236.128	0.00	0.00	0.04	RTS I / 2019
26	765331812R00	Krytina Bramac Reviva střech jednod. sklon 35-45° 15,7*7,52*2	m2	236.128 236.128	0.00	0.00	11.93	RTS I / 2019
27	765331822R00	Hřeben Bramac Reviva s pásem Figaroll 15,7	m	15.700 15.700	0.00	0.00	0.22	RTS I / 2019
28	765331841R00	Zakončení štítových hran taškami krajovými 15,7*4	m	62.800 62.800	0.00	0.00	1.04	RTS I / 2019
29	765331862R00	Větrací mřížka univerzální, krytina Reviva 15,7*2	m	31.400 31.400	0.00	0.00	0.01	RTS I / 2019
30	765331877R00	Kovová stoupací plošina délky 88cm,tašky Reviva 2	kus	2.000 2.000	0.00	0.00	0.05	RTS I / 2019
31	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	13.287	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2019
	783	Nátěry				0.00	0.05	
32	783782210R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus I 2x 7,52*2*14*(0,12+0,16)*2+11*14*(0,2+0,25)*2+4*26*0,15*4 odhadovaný výpočet	m2	318.914 318.914	0.00	0.00	0.05	RTS I / 2019
						0.00		

Poznámka: