

Profil zadavatele

Č. j.:
MHMP 1983901/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 1868339/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Silvie Bažantová
236 004 592
Počet listů/příloh: **2/1**
Datum:
07.10.2019

Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice - Vysvětlení ZD č. 4

Zadavatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

„Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0030 – Nad Rybníkem“

INV/ZP/0026/19

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 4

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 12. 9. 2019 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek,

popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu
1	<p>Tloušťka konstrukcí bouraného starého a nového chodníku není stejná</p> <p>Bouraný asfaltový chodník je uvažovaný ve skladbě tl. 48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - 4 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - 5 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - 7 113154121 Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <p>Nová konstrukce je ale jen v celkové tl. 30 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - 31 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm - 36 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 m z nemodifikovaného asfaltu <p>Může zadavatel tuto nesrovnalost objasnit, případně upravit VV?</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>Položka č. 4 - odstranění podkladu z betonu byla odstraněna z VV.</i></p>
2	<p>Množství živičného vyfrézovaného materiálu nesouhlasí s množstvím k odvozu a poplatky za skládku</p> <p>Vyfrézování živičných vrstev je uvažováno v rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně M2 75,000 - 7 113154121 Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 M2 75,000 - 8 113154322 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 M2 4.139,000 <p>To představuje cca 428,28 tun! (175,31 m3 x cca 2,5)</p> <p>Pro odvoz tohoto materiálu je uvažováno s položkami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých

	<p>materiálů do 1 km T 81,392</p> <p>Dle výpočtu množství zadavatele:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Kamenivo $49,3=49,3$ o frézování $5.775+26.317=32,0920$ [A]] o Celkem: $A+B=81,392$ [C] <p>- 61 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopr. suti ze sypkých mat T 1.546,448</p> <p>Pro uložení tohoto materiálu je uvažováno s položkou:</p> <p>- 66 997221845A "Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) (vč. manipulace s odpady obsahujícími dehet)" T 48,592</p> <p>Dle výpočtu množství zadavatele:</p> <ul style="list-style-type: none"> o frézování $5.775+26.317=32,0920$ [A] o asfalt $16.5=16,5000$ [B] o Celkem: $A+B=48,5920$ [C] <p>Ve vysvětlení ZD č. 2 byla doplněna položka č. 66 pro manipulaci s Nebezpečným odpadem (kód odpadu N 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet) v množství 48,592t.</p> <p>Dle názoru uchazeče ale nadále chybí položky pro odvoz a uložení ostatních živičných směsí-bez dehtu (kód odpadu O 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, Viz. Technická zpráva – strana 5) v množství cca $428,28-81,392 = 346,888t$ a jeho uložení na skládku v množství cca $428,28-48,592t = 379,688t$.</p> <p>Žádáme zadavatele o objasnění manipulace s vyfrézovaným materiálem a doplnění chybějících položek VV.</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Položky ve VV byly sjednoceny.</i>
3	<p>Neuvažuje zadavatel, vzhledem k výše uvedeným dotazům a zveřejněným vysvětlením ZD, o zvýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky?</p>
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<i>Zadavatel neuvažuje o zvýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.</i>

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 23. 10. 2019 do 10:00 hodin.

Ing. Karel P r a j e r
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Příloha:

Výkaz výměr