

Č. j.: MMP/337298/19

## **Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1**

*ve smyslu ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)*

Název veřejné zakázky: **Zátiší – revitalizace území Línská - Kreuzmannova**

Evidenční číslo zakázky: **Z2019-034663**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**  
IČO: 000 75 370  
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00  
  
Odbor investic MMP  
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádostí dodavatelů ze dne 15.10.2019 a 18.10.2019 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

### **Žádost dodavatele č. 1:**

Po prostudování projektové dokumentace není u žádného bytového domu ani výměňkové stanice záchytný systém.

Žádáme zadavatele o prověření, zdali na něj skutečně není požadavek, případně o doplnění do výkazu výměr.

### **Odpověď na žádost dodavatele č. 1:**

Střecha se přiměřeně vybavuje zábradlím nebo záchytným systémem s ohledem na plánovaný provoz střechy (střechy bez provozu, střechy s neveřejným provozem nebo střechy s veřejným provozem). Střechy všech objektů jsou navrženy jako střechy bez provozu. Není na nich umístěno žádné technické nebo technologické zařízení, vyžadující pravidelný servis a údržbu, střechy jsou bez otevřených otvorů (např. světlíky). U střech bez provozu se počítá jen s občasným pohybem poučených osob k vizuální kontrole samotné střechy. Záchytný systém na střechách tedy není navržen a nebude realizován.

### **Žádost dodavatele č. 2:**

V projektové dokumentaci „Přeložka kabelů PMDP“ chybí technická zpráva.  
Žádáme zadavatele o její doplnění.

### **Odpověď na žádost dodavatele č. 2:**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům jako Přílohu č. 1 Vysvětlení Technickou zprávu objektu SO 64 - Přeložka kabelů PMDP.

### **Žádost dodavatele č. 3:**

Součástí projektové dokumentace a tedy zřejmě i předmětu díla jsou hasicí přístroje. Ve výkazu výměr však položky k jejich ocenění chybí.

Žádáme zadavatele o prověření, případně o doplnění do výkazu výměr.

### **Odpověď na žádost dodavatele č. 3:**

Zadavatel provedl úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), ve kterém doplnil dodávku a montáž hasicích přístrojů.

Jako přílohu č. 2 Vysvětlení zadavatel poskytuje všem dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>, aktualizovaný Soupis (dále jen „Aktualizovaný soupis“) s označením „18TUOIN11\_Příloha č. 2 VZD č. 1 – Aktualizovaný soupis“.

Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento Aktualizovaný soupis.

### **Žádost dodavatele č. 4:**

V projektu ani rozpočtu nejsou zmíněné poštovní schránky. Předpokládáme správně, že tedy nebudou součástí díla.

### **Odpověď na žádost dodavatele č. 4:**

Zadavatel na dotaz dodavatele uvádí, že provedl úpravu Soupisu, do kterého doplnil poštovní schránky a uvádí, že poštovní schránky budou součástí díla.

Zadavatel poskytuje jako Přílohu č. 2 Vysvětlení Aktualizovaný soupis, který jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky.

### **Žádost dodavatele č. 5:**

V projektu je požadavek na prefabrikovaná schodišťová ramena. Každý dům má dvě schodišťová ramena s mezipodestou. Kde první část ramena má 10 stupňů a druhá část ramena má 9 stupňů mezi nimi je jedna mezipodesta. Tomu ale neodpovídají položky ve výkazu výměr (viz. Níže), kde jsou 4 ramena (s podestou) s 9 stupni. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	4		0,00000
59372190R	rameno schodišťové ŽB 9 stupňů (s podestou)	kus	4,00000		0,00000

### **Odpověď na žádost dodavatele č. 5:**

Zadavatel provedl úpravu Soupisu.

Zadavatel poskytuje jako Přílohu č. 2 Vysvětlení Aktualizovaný soupis, který jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky.

### **Žádost dodavatele č. 6:**

Ve výkazu výměr elektro v části hromosvod chybí položka "Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn" pro bytové domy č. 5,6,8,13,14,15,16,17,18. Žádáme o její doplnění do výkazu výměr.

**Odpověď na žádost dodavatele č. 6:**

Zadavatel uvádí, že provedl úpravu Soupisu, do kterého doplnil položku "Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn" pro bytové domy č. 5,6,8,13,14,15,16,17,18.

Zadavatel poskytuje jako Přílohu č. 2 Vysvětlení Aktualizovaný soupis, který jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky.

**Žádost dodavatele č. 7:**

V výkazu výměr elektro SO51.1-06-5 – Elektroinstalace, bytový dům č.6, položka č.115 má pravděpodobně špatnou výměru. Místo 1200 má být 120. Žádáme zadavatele o prověření a opravu výkazu výměr.

**Odpověď na žádost dodavatele č. 7:**

Zadavatel provedl úpravu Soupisu.

Zadavatel poskytuje jako Přílohu č. 2 Vysvětlení Aktualizovaný soupis, který jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky.

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do:

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 25.11.2019 v 10:00 hodin.**

**Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.**

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 21.10.2019 odeslal k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek formulář F14 Oprava – oznámení změn nebo dodatečných informací pod evidenčním číslem formuláře F2019-037382, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

*Příloha č. 1: Technická zpráva objektu SO 64 - Přeložka kabelů PMDP*  
*Příloha č. 2a: Aktualizovaný soupis.pdf (k dispozici na profilu zadavatele)*  
*Příloha č. 2b: Aktualizovaný soupis. xml (k dispozici na profilu zadavatele)*

V Plzni dne 21.10.2019

**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP