

Legenda - silnoproud:

- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A, 230V, IP20
- Svítidlo
- Vypínač jednopólový pod omítku, IP20, řaz.1
- Pohybové čidlo (ovládání osvětlení)
- Vývod třífázový
- Vývod jednofázový
- Rx — Stávající rozváděč
- Ochranné pospojení kabelem CY 4mm2

Legenda - tísňové volání :

- S1 — Kontrolní modul s alarmem nad dveřmi nebo vedle dveří v horní poloze, na vnější stěně (např. ABB FEH 2001) + transformátor ve dvojnásobném rámečku (spolu s kontrolním modulem nebo s resetovacím tlačítkem)
- V1 — Signální tahové tlačítko přístroj v dosahu sedící osoby, výška 80 - 120 cm od podlahy - šňůru upravit, aby její konec byl max. 15 cm nad podlahou - tlačítko je označeno červeným štítkem (např. ABB FAP 3002)
- VP — Resetovací tlačítko, tlačítko označeno zeleným štítkem (např. ABB FAP 2001)

Poznámka:

Výška umístění zásuvek v obytných místnostech - střed 0,25m nad podlahou, v koupelně dolní okraj 1,2m nad podlahou.
Výška umístění vypínačů a přepínačů - střed 1,1m nad podlahou. U všech výšek se rozumí - nad čistou podlahou.
Transformátory pro bodová svítidla budou uloženy v podhledu .
Koncové prvky přístrojů (zásuvky, vypínače) budou v provedení na základě rozhodnutí investora.

REVIZE	POPIS	DATUM
R.1.		
R.2.		
R.3.		

PROJEKTANT ČÁSTI:

DetA
STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
KŘENOVA 7, PRAHA 6, 162 00
603 551 462 h-p@volny.cz

GEFOS a.s.
Kundratka 17
180 82 Praha 8
IČO: 256 84 213

ČÁST:	ELEKTROINSTALACE
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAROSLAV JANEČEK
PROJEKTANT:	DAVID PRACHAŘ
ÚČEL: DPS	DATUM: 07/2019 · FORMÁT: 2x A4 · Č. ZAKÁZKY: 5519 007 · MĚŘÍTKO: 1:100

STAVEBNÍK: Statutární město Hradec Králové
Československé armády č.p.408
502 00 Hradec Králové

STAVBA: NÁSTAVBA A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ MANDYSOVA
Mandysova 1434, 500 02 Hradec Králové
p.č.st. 2574, k.ú. Nový Hradec Králové [647187]

OBSAH: PŮDORYS 1.NP

Č. VÝKRESU: D.1.4.–ELE–02 · Č. PARÉ: