

V Olomouci 10. 1. 2020

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce s názvem „Demolice budov v areálu FN Olomouc“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 9. 1. 2020.

**Dotaz:**

V zakázce je objekt „Demolice Krechtu“. V rozpočtu k tomuto objektu je položka

Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 150 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	15,00
--	---	-------

Ale v technické zprávě je výslovně napsáno „**Podél zpevněné plochy v návaznosti na vybouraný otvor se provede nové liniové odvodnění, které bude řešeno v systému spádovaného liniového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu s litinovou mříží určenou pro pojezd. Vnitřní průřez žlabu bude 150/150 mm. Pokrytí se provede na pojezd osobních aut s třídou zatížení B125, tj. na návrhové zatížení 125 kN.**“

Prosíme o sdělení finálního typu odvodňovacího žlabu.

**Odpověď:**

Zadavatel upravil položku 55 výkazu výměr SO06 a sjednotil s popisem v technické zprávě.

Typ odvodňovacího žlabu:

Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z litiny.

Nedílnou součástí Vysvětlení ZD č. 2 je opravený výkaz výměr s označením „Demolice objektů v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (zadání)v2-10-01-2020“ a technická zpráva s názvem „TZ-8459-10-01-2020“.

---

**Zadavatel současně prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 16.1.2020 do 10 hod.**

**Přílohy:**

- Demolice objektů v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (zadání)v2-10-01-2020
- TZ-8459 -10-01-2020