


LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE



LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY BYLA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ZPRACOVÁNA ING. PETROU POSPÍŠLOVOU 10/2016.

ROZMĚRY VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ PŘEDANÝCH INVESTOREM A BYLA PROVEDENA JEN DÍLČÍ KONTROLNÍ MĚŘENÍ A VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘI DODÁVCE DÍLA JE NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ!

PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO ODPOJIT OBJEKT OD VŠECH PŘÍVODŮ ENERGIÍ A PŘIPRAVIT SI STAVENIŠTNÍ PŘIPOJENÍ PRO STAVBU.

BUDOU DEMONTOVÁNA VŠECHNY STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ TECHNOLOGIE (STROJE A STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKA).

BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY.

BUDOU VYBOURÁNY VŠECHNY VNITŘNÍ PŘÍČKY OZNAČENÉ VE VÝKRESU BOURACÍCH PRACÍ.

JE ZAPOTŘEBÍ VYBOURAT OCELOVÝ LEM KOLEM OBVODU PODLAHOVÝCH ENERGO KANÁLŮ, KTERÉ JSOU PROVEDENÉ V ÚROVNI PODLAHY.

STÁVAJÍCÍ NEPOTŘEBNÉ ROZVODY BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNÝ.

BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ. ZŮSTANOU ZACHOVÁNY POUZE VÝPLNĚ OTVORŮ VEODUCÍ K VYMĚNKOVÉ STANICI V 1PP.

BUDE VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ PODLAHA V 1NP A 2NP TL. CCA 100MM AŽ NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI A PODKLADNÍ BETON ZŮSTANE ZACHOVÁN.

BUDE DEMONTOVÁNA VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ KRYTINA VČETNĚ BEDNĚNÍ.

BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ SVODY A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY.

BUDE DEMONTOVÁNO STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ.

BUDOU SKLEPÁNY VŠECHNY VNĚJŠÍ OMÍTKY.

BUDOU ODSTRANĚNÝ VŠECHNY STÁVAJÍCÍ OBKLADY.

V 1NP BUDOU VYBOURÁNY A DOZDĚNY PARAPETY NA VÝŠKU 900MM OD ČISTÉ NAVRHOVANÉ PODLAHY ±0.000.

BOURÁNÍ PARAPETU V 2NP BUDE NA VÝŠKU 900MM OD ČISTÉ NAVRHOVANÉ PODLAHY 2.NP ±3,980M

DOKUMENTACE VÝTAHU NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

POŽADAVKY NA VÝTAHOVOU ŠACHTU ŘEŠIT DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VÝTAHU.

BUDOU VYBOURÁNY NOVÉ STAVEBNÍ OTVORY VE ZDECH. PŘED ZAHÁJENÍM BOURÁNÍ OTVORŮ OSADIT PŘEKLADY Z KAŽDÉ STRANY DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE. PŘEKLADY ULOŽIT NA ROVNOU PLOCHU Z CEMENTOVÉ MALTY. ZDIVO NAD OCELOVÝMI PŘEKLADY NUTNO VYPLNIT RUČNĚ CEMENTOVOU MALTOU MC10.

PŘEKLADY ULOŽIT NA ROVNOU PLOCHU VYROVNANOU POMOCÍ CEMENTOVÉ MALTY.


ZDIVO NAD OCELOVÝMI PŘEKLADY NUTNO VYPLNIT RUČNĚ CEMENTOVOU MALTOU MC15.

BOURACÍ PRÁCE U VÝTAHOVÉ ŠACHTY PROVÁDĚT DLE POSLOUPNOSTÍ POPSANÝCH V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

VEŠKERÉ DEMONTÁŽE BUDOU PROVÁDĚNY BEZ POUŽITÍ TRHAVIN A BUDOU PROVEDENY PROŠKOLENÝMI PRACOVNÍKY.

VEŠKERÉ ODPADY BUDOU ZLIKVIDOVÁNY V SOULADU SE ZÁKONEM O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY.

PŘI BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍCH JE TŘEBA POSTUPOVAT DLE NV Č.362/2005 SB., A NV 591/2006., DLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

VYPRACOVAL :		ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :		AMG Studio s.r.o. inženýrská kancelář Sokolova 122/13 74501 Olomouc +420 602 711 926 info@amgstudio.cz	
Ing. Lukáš Jaroš		Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek			
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ				MÍSTO : OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2286, K.U.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ		
NÁZEV STAVBY : STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PŘÁDELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI				ZAK.Č. : AMG-2017		
				STUP.PD : DPS		
NÁZEV VÝKRESU : D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ REZ A-A - BOURACÍ PRÁCE				DATUM : 03/2018		
				MĚŘÍTKO : 1:100		
				D.1.1.14		

POZNÁMKY:

PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY BYLA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ZPRACOVÁNA ING. PETROU POSPÍŠLOVOU 10/2016.

ROZMĚRY VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ PŘEDANÝCH INVESTOREM A BYLA PROVEDENA JEN DÍLČÍ KONTROLNÍ MĚŘENÍ A VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘI DODÁVCE DÍLA JE NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ!

PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO ODPOJIT OBJEKT OD VŠECH PŘÍVODŮ ENERGIÍ A PŘIPRAVIT SI STAVENIŠTNÍ PŘIPOJENÍ PRO STAVBU.

BUDOU DEMONTOVÁNA VŠECHNY STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ TECHNOLOGIE (STROJE A STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKA).

BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY.

BUDOU VYBOURÁNY VŠECHNY VNITŘNÍ PŘÍČKY OZNAČENÉ VE VÝKRESU BOURACÍCH PRACÍ.

JE ZAPOTŘEBÍ VYBOURAT OCELOVÝ KOVOVÝ LEM KOLEM OBVODU PODLAHOVÝCH ENERGO KANÁLŮ, KTERÉ JSOU PROVEDENÉ V ÚROVNI PODLAHY.

STÁVAJÍCÍ NEPOTŘEBNÉ ROZVODY BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNÝ.

BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ. ZŮSTANOU ZACHOVÁNY POUZE VÝPLNĚ OTVORŮ VEODUCÍ K VYMĚNKOVÉ STANICI V 1PP.

BUDE VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ PODLAHA V 1NP A 2NP TL. CCA 100MM AŽ NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI A PODKLADNÍ BETON ZŮSTANE ZACHOVÁN.

BUDE DEMONTOVÁNA VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ KRYTINA VČETNĚ BEDNĚNÍ.

BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ SVODY A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY.

BUDE DEMONTOVÁNO STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ.

BUDOU SKLEPÁNY VŠECHNY VNĚJŠÍ OMÍTKY.

BUDOU ODSTRANĚNÝ VŠECHNY STÁVAJÍCÍ OBKLADY.

V 1NP BUDOU VYBOURÁNY A DOZDĚNY PARAPETY NA VÝŠKU 900MM OD ČISTÉ NAVRHOVANÉ PODLAHY ±0.000.

BOURÁNÍ PARAPETU V 2NP BUDE NA VÝŠKU 900MM OD ČISTÉ NAVRHOVANÉ PODLAHY 2.NP ±3,980M

DOKUMENTACE VÝTAHU NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

POŽADAVKY NA VÝTAHOVOU ŠACHTU ŘEŠIT DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VÝTAHU.

BUDOU VYBOURÁNY NOVÉ STAVEBNÍ OTVORY VE ZDECH. PŘED ZAHÁJENÍM BOURÁNÍ OTVORŮ OSADIT PŘEKLADY Z KAŽDÉ STRANY DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE. PŘEKLADY ULOŽIT NA ROVNOU PLOCHU Z CEMENTOVÉ MALTY. ZDIVO NAD OCELOVÝMI PŘEKLADY NUTNO VYPLNIT RUČNĚ CEMENTOVOU MALTOU MC10.

PŘEKLADY ULOŽIT NA ROVNOU PLOCHU VYROVNANOU POMOCÍ CEMENTOVÉ MALTY.


ZDIVO NAD OCELOVÝMI PŘEKLADY NUTNO VYPLNIT RUČNĚ CEMENTOVOU MALTOU MC15.

BOURACÍ PRÁCE U VÝTAHOVÉ ŠACHTY PROVÁDĚT DLE POSLOUPNOSTÍ POPSANÝCH V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

VEŠKERÉ DEMONTÁŽE BUDOU PROVÁDĚNY BEZ POUŽITÍ TRHAVIN A BUDOU PROVEDENY PROŠKOLENÝMI PRACOVNÍKY.

VEŠKERÉ ODPADY BUDOU ZLIKVIDOVÁNY V SOULADU SE ZÁKONEM O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY.

PŘI BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍCH JE TŘEBA POSTUPOVAT DLE NV Č.362/2005 SB., A NV 591/2006., DLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

VYPRACOVAL :		ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :		AMG Studio s.r.o. inženýrská kancelář Sokolova 122/13 74501 Olomouc +420 602 711 926 info@amgstudio.cz		
Ing. Lukáš Jaroš		Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek				
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ				MÍSTO : OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2286, K.U.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ			
NÁZEV STAVBY : STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PŘÁDELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI				ZAK.Č. : AMG-2017		Č.VÝKR. :	
				STUP.PD : DPS			
NÁZEV VÝKRESU : D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ REZ A-A - BOURACÍ PRÁCE				DATUM : 03/2018		D.1.1.14	
				MĚŘÍTKO : 1:100			