



POZNÁMKY:

PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY BYLA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ZPRACOVÁNA ING. PETROU POSPÍŠILOVOU 10/2016.

ROZMĚRY VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ PŘEDANÝCH INVESTOREM A BYLA PROVEDENA JEN DÍLČÍ KONTROLNÍ MĚŘENÍ A VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘI DODÁVCE DÍLA JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!

PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO ODPOJIT OBJEKT OD VŠECH PŘÍVODŮ ENERGIÍ A PŘIPRAVIT SI STAVENIŠTNÍ PŘIPOJENÍ PRO STAVBU.

BUDOU DEMONTOVÁNA VŠECHNY STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ TECHNOLOGIE (STROJE A STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKA).

BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY.

BUDOU VYBOURÁNY VŠECHNY VNITŘNÍ PŘÍČKY OZNAČENÉ VE VÝKRESU BOURACÍCH PRACÍ.

JE ZAPOTŘEBÍ VYBOURAT OCELOVÝ KOVŮV LEM KOLEM OBVODU PODLAHOVÝCH ENERGO KANÁLŮ, KTERÉ JSOU PROVEDENÉ V ÚROVNI PODLAHY.

STÁVAJÍCÍ NEPOTŘEBNÉ ROZVODY BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY.

BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ. ZŮSTANOU ZACHOVÁNY POUZE VÝPLNĚ OTVORŮ VEDOUcí K VÝMĚNIKOVÉ STANICI V 1PP.

BUDE VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ PODLAHA V 1NP A 2NP TL. CCA 100MM AŽ NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI A PODKLADNÍ BETON ZŮSTANE ZACHOVÁN.

BUDE DEMONTOVÁNA VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ KRYTINA VČETNĚ BEDNĚNÍ.

BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ SVODY A KLEMPÍRSKÉ PRVKY.

BUDE DEMONTOVÁNO STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ.

BUDOU SKLEPÁNY VŠECHNY VNĚJŠÍ OMÍTKY.

BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ OBKLADY.

V 1NP BUDOU VYBOURÁNY A DOZDĚNY PARAPETY NA VÝŠKU 900MM OD ČISTÉ NAVRHOVANÉ PODLAHY ±0.000.

BOURÁNÍ PARAPETU V 2NP BUDE NA VÝŠKU 900MM OD ČISTÉ NAVRHOVANÉ PODLAHY 2NP ±3.980M

DOKUMENTACE VÝTAHU NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

POŽADAVKY NA VÝTAHOVOU ŠACHTU ŘEŠIT DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VÝTAHU.

BUDOU VYBOURÁNY NOVÉ STAVEBNÍ OTVORY VE ZDECH. PŘED ZAHÁJENÍM BOURÁNÍ OTVORŮ OSADIT PŘEKLADY Z KAŽDÉ STRANY DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE. PŘEKLADY ULOŽIT NA ROVNOU PLOCHU Z CEMENTOVÉ MALTY. ZDIVO NAD OCELOVÝMI PŘEKLADY NUTNO VYPLNIT RUČNĚ CEMENTOVOU MALTOU MC10.

PŘEKLADY ULOŽIT NA ROVNOU PLOCHU VYROVNANOU POMOCÍ CEMENTOVÉ MALTY.

ZDIVO NAD OCELOVÝMI PŘEKLADY NUTNO VYPLNIT RUČNĚ CEMENTOVOU MALTOU MC15.

BOURACÍ PRÁCE U VÝTAHOVÉ ŠACHTY PROVÁDĚT DLE POSLOUPNOSTI POPSANÝCH V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

VEŠKERÉ DEMONTÁŽE BUDOU PROVÁDĚNY BEZ POUŽITÍ TRHAVIN A BUDOU PROVEDENY PROŠKOLENÝMI PRACOVNÍKY.

VEŠKERÉ ODPADY BUDOU ZLIKVIDOVÁNY V SOULADU SE ZÁKONEM O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY.

PŘI BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍCH JE TŘEBA POSTUPOVAT DLE NV Č.362/2005 SB., A NV 591/2006, DLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

VYPRACOVAL : Ing. Lukáš Jaroš		ZODP. ARCHITEKT : Ing.arch. Martin Matušek		KONTROLOVAL : Ing.arch. Martin Matušek		<div>AMG STUDIO</div>	AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Sokolovská 122/119 74601 Opava +420 602 711 666 info@amgstudio.cz		
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ								MÍSTO : OBJEKT "CH" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2266, K.U.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ	
NÁZEV STAVBY :		STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRADELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI						ZAK.Č. : AMG-2017	
						STUP.PD. : DPS		Č.VÝKR. : D.1.1.1.17	
NÁZEV VÝKRESU :		D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ POHLEDY - BOURACÍ PRÁCE				DATUM : 03/2018			
						MĚŘITKO : 1:100			