

POZNÁMKY:

ZEMNÍ PRÁCE MOHOU BÝT ZAPOČATY AŽ PO VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ V TRASE VŠECH ING. SÍTÍ A PO OBEZNÁMENÍ SE S VEDENÍM TĚCHTO SÍTÍ U STAVEBNÍKA.

PŘI NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI NUTNO PŘEVRŽET STÁVAJÍCÍ STAV, TRASU A DIMENZI PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE (MONITORING KANALIZACE+SONDY V TRASE KANALIZACE.) V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VYMĚNIT STÁVAJÍCÍ KANALIZACI ZA NOVOU.

PŘED ZAHÁJENÍM KLADENÍ KANALIZACE OVĚRIT VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI.

KLADENÍ KANALIZACE ZAČÍT OD MÍSTA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI.

PROVĚST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A VEŠKEROU EL. INSTALACI DLE PLATNÝCH ČSNÍ

KANALIZAČNÍ STOUPAČKY VYBAVIT 1m NAD PODLAHOU 1NP ČISTIČÍM KUSEM (POPŘÍPADĚ KOORDINOVAT VÝŠKU SE SKUTEČNÝM STAVEM), V SDK PŘEDSTĚNÁCH OSADIT PLASTOVÉ DVÍŘKA Z DŮVODU PŘÍSTUPU K ČISTIČÍM KUSŮM.


ODVĚTRÁNÍ CELÉHO POTRUBNÍHO SYSTÉMU BUDE PROVEDENO VĚTRACÍM POTRUBÍM NAVAZUJÍCÍM NA STOUPAČKU POTRUBÍ S ODVĚTRÁNÍM NAD STŘEŠNÍ ROVINU A S UKONČENÍM VENTILAČNÍ HLAVICI. STOUPAČKA č.22,29,30,33 a 39 BUDE UKONČENA PŘÍVZDUŠNOVACÍ HLAVICÍ+MŘÍŽKA.

PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT HLAVNÍ ROZMĚRY!

PŘED REALIZACÍ PROVĚST AKTUALIZACI VÝVODU NAPOJENÍ PODLE DODAVATELE KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ!

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU MUSÍ BÝT PROVEDENY VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ PROHLIDKY, ZKOUŠKY A REVIZE POTŘEBNÉ PRO KOLAUDACI A PRO STAVEBNÍKA!

POTRUBÍ BUDE ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO LŮŽE V MIN. TL. 10cm, POTRUBÍ BUDE OBSYPÁNO KOLEM TRUBKY A DÁLE V MIN. TL. 15cm NAD HORNÍ OKRAJ TRUBKY.

VYPRACOVAL :	ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :		AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Šarabrova 122/13 760 01 Opava +420 602 711 865 info@amgstudio.cz
Ing. Lukáš Jaroš	Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek		
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ			MÍSTO : OBJEKT 'CH' V AREÁLU PNO, PARC. č. 2286, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ	
NÁZEV STAVBY :	STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRADELNY PN V OPAVĚ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY NA NÁSLEDNOU PÉČI		ZAK.Č. : AMG-/2017	Č.VÝKR. : D.1.4.1.4
NÁZEV VÝKRESU :	KANALIZACE ROZVITNUTÉ ŘEZY KANALIZACE K11-K21		STUP.PD. : DPS	
			DATUM : 03/2018	
			MĚŘÍTKO : 1:50	