

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Školní čas a zvonění:

- Řídící hodiny – hlavní hodiny jednotného času
- Plastové kulaté hodiny s číselníkem 28 cm s akrylátovým krycím sklem.
- Plastové kulaté hodiny s číselníkem 28 cm s akrylátovým krycím sklem. Oboustranné zavěšené na strop
- Školní zvonek klasik 75

Školní čas a zvonění:

- Stávající pult
- Reprosoustředa na zeď, 100V/6; 3; 1,5W – pro oznučení tříd a kabinetů
- 6W/1.1 25W/5.1 Tlakový reproduktor 100V/25W 2-pásmový

Systém EZS - stávající sytém doplněný o CCTV:

- Stávající ústředna EZS
- Stávající infrapasivní detektor
- Stávající siréna
- Stávající klávesnice
- Nová kamera vnitřní doplní správce systému EZS
- Nová kamera venkovní doplní správce systému EZS
- Podlahová krabice velikost pro osm přístrojů Profil 45 víko upraveno pro položení koberce. Vnitřní vybavení sestava čtyř zásuvek jednoduchých 230V/16A Profil 45 barevně odlišných, s jednou přepěťovou ochranou plus dvě datové zásuvky dvojité (datové zásuvky dodávka slaboproudu)

UČEBNA
- 1.1 1.2 – dataprojektor VGA
- 1.2 1.2 – dataprojektor s krátk. ohniskem
- 1.3 1.3 – PC+LCD učitele
- 1.4 1.4 – aktivní reprosoustava
- 1.5 1.5 – MULTIPORT pod parapetem ve výšce cca 600mm

- 2.1 2.1 – ventilace, rekuperace 670x1700mm
- 2.2 2.2 – výdech ventilace 370 x 370mm
- 2.3 2.3 – splnová zásuvka 230V na stropě
- 2.4 2.4 – splnová zásuvka pro dělicí nepro výšku 2400mm
- 2.5 2.5 – splnový závěs pro dvojit. tabuli
- 2.6 2.6 – bočná účelová zásuvka 230V, výška 1400mm
- 2.7 2.7 – vyjmutí nepro a dataprojektoru výšku 1400mm
- 2.8 2.8 – datové a slabé vedení k projektoru

Kabel WGA
Kabel HDMI2
Kabel AUDIO

- 3.1 3.1 – dvoudílná tabule 2000/4000 x 1000mm
- 3.2 3.2 – pevná tabule, š = 2000mm
- 3.3 3.3 – dotyková tabule s velk.projektem
- 3.4 3.4 – dotyk. tabule

Schéma - SK



- Zásuvka jednoduchá datová
- Zásuvka dvojitá datová
- Metalická kabeláž bude v provedení kategorie 6
- Optická kabeláž

Schéma - akustické signalizace a tlačítkové hlásiče požáru



- Ústředna pro akustickou signalizaci a tlačítkové hlásiče požáru
- Sirena
- Požární tlačítko
- Optický tepelný hlásič požáru

- Kabeláž bude provedena kabelem JE–Y(ST)Y...BD 4x2x0,8
- Kabeláž bude provedena kabelem JE–H(St)H E90 4X2X0,8

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]
1.01	CHODBA	250,25
1.02	PRODEJNA	12,46
1.03	WC–CHLAPCI	12,82
1.04	WC–DÍVKY	27,24
1.05	WC	2,74
1.06	KABINET	31,43
1.07	KABINET	38,88
1.08	UČEBNA	59,18
1.09	UČEBNA	58,04
1.10	UČEBNA	59,52
1.11	PŘEDSÍŇ	5,26
1.12	KABINET	12,86
1.13	KANCELÁŘ	19,49
1.14	KANCELÁŘ	18,13
1.15	KANCELÁŘ	17,82
1.16	KANCELÁŘ	18,45
1.17	ŘEDITELNA	39,28
1.18	CHODBA	10,21
1.19	KANCELÁŘ	10,26
1.20	JÍDELNA	107,2
1.21	JÍDELNA	15,56
1.22	KUCHYŇ	53,51
1.23	SKLAD	13,72
1.24	PŘEDSÍŇ	4,87
1.25	WC	1,57
1.26	STROJOVNA VÝTAHU	1,57
1.27	SKLAD	2,76
1.28	CHODBA	8,26
1.29	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,05
1.30	CHODBA	7,71
1.31	SCHODIŠTĚ	4,51
1.32	KUCHYŇ	13,04
1.33	WC	2,12
1.34	PŘEDSÍŇ	4,26
1.35	KOUPELNA	4,35
1.36	HALA	10,43
1.37	POKOJ	24,47
1.38	POKOJ	17,95
1.39	CHODBA	34,16
1.40	KABINET	19,28
1.41	ŠATNA	16,62
1.42	UMÝVÁRNA	18,21
1.43	WC	1,35
1.44	WC	1,35
1.45	UMÝVÁRNA	17,9
1.46	ŠATNA	16,62
1.47	KABINET	19,62
1.48	SKLAD	26,6
1.49	TĚLOCVIČNA	164,54

Celková plocha [m²]: 1339,5

Razítko: Paré:

Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Bernášek, atelier ČKÁ autorizovaný architekt ČKA 02678
Terezínec 372, Kadaň, 432 01
ateliér: Jana Švermy 11, Kadaň 432 01
mobil: +420731120167
e-mail: tomas.bernasek@icloud.cz, bernasek@ateliersu.cz
www.ateliersu.cz

Projektant profese: Petr Vyšňura, IČO/DIČ: 07.11.86
Bystřice 1640, Kadaň, 432 01
mobil: +420608825420
e-mail: petr.vysnura@seznam.cz

Stavba:	Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O. Chomutovská 459, 431 51 Klášterec n.O. - rekonstrukce elektroinstalace
Zodpovědný projektant:	ING. TOMÁŠ BERNÁŠEK
Číslo autorizace:	ČKA 02678
Projektant profese:	Petr Vyšňura
Profese:	ELEKTRO
Kraj:	Ústecký
Stavební úřad:	Klášterec nad Ohří
Stupeň:	DPS
Datum:	10/2019
Číslo zakázky:	BE1903
Investor:	Ústecký kraj Hradební 3118/48 400 02 Ústí n.L.
Objekt:	SO01
Kótováno v:	mm
Měřítko:	1:100
Formát:	10xA4
Název výkresu:	ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ OKRUHY - 1.NP
Číslo výkresu:	D.1.4g-SL-03