

Legenda použitých materiálů :

F1	fasáda zateplená KZS – akrylátová probarvená omítka, zrnitost 3,0 MM, odstín přírodní bílá
F2	fasáda soklu na KZS – umělopryskyřičná probarvená omítka, zrnitost 1,5 MM, odstín šedý
G	gabionová opěrná stěna – pozinkovaný koš, výplň čedičem
K	klempířské kce – titanzinek, odstín přírodní, šedý
O1	obklad cementovláknitou deskou tl. 8 MM, příznané spáry, odstín žlutý RAL 1028
O2	obklad cementovláknitou deskou tl. 8 MM, příznané spáry, odstín hnědý RAL 8002
S	stínění oken – horizontální předokenní žaluzie – hliník, odstín stříbrný
V1	výplně otvorů – hliníkové okno, odstín přírodní, šedý
V2	výplně otvorů – prosklená fasáda, hliníkový rám, odstín přírodní, šedý
V3	výplně otvorů – hliníkové okno, odstín tmavě oranžový RAL 1028
Z	zámečnické kce – ocel žárově zinkovaná, odstín šedý
M	ventilační mřížka 200/200, Alu , odstín přírodní

paré,podpis

NÁZEV STAVBY	**Přístavba dvoupodlažního učebnového pavilonu a jednopodlažní spojovací chodby** Střední škola umělecká a řemeslná – Praha 10 Strašnice	DATUM	IX/2013
		FORMÁT	A2
		MĚŘÍTKO	M1:100
		Č.ZAKÁZKY	4/ARCHID/13
MÍSTO STAVBY	Na Výsluní 150/6, Praha 10 Strašnice č.kat. 2033,2034,2036,2037	STUPEŇ PD	územní a stav.říz.
INVESTOR	Magistrát hl.m.Prahy, Jungmannova 35, Praha 1	vypracoval:	č.v.
VÝKRES	**pohled východní**	ARCHID ing.arch.Martin Kopáč Na Dračkách 774/12 Praha 6, 162 00	22