

půdorys 1.PP–návrh

LEGENDA

1. Rozvodná soustava 3NPE 50Hz 400V/ TN–C–S
2. Ochrana dle ČSN 33 2000–4–41 – 56 a 611 40
3. Rozvody provedeny dle ČSN 332130, 33 2000–5–52 a 33 2000–4–41
4. Vnější vlivy dle ČSN 33 2000–5–512.2.4 normální–ochrana základní –pokud není označeno jinak
5. Intenzita osvětlení vypočtena dle ČSN EN 12464–1
6. Ventilátory s doběhem napojit se světlem 5Cx1,5
7. Ochrana před účinky blesku dle ČSN 62 305

Legenda:

- Nouzové–Piktogram
- zářivkové svítidlo 2x36W, dark light
- Klesající vedení
- Zásuvka
- Jednofázový motor
- Stoupající potrubí
- Zásobník horké vody, bojler
- Tlačítkový ovladač se signálkou vestav. v tlačítku
- Zvonek
- Reproduktor
- Anténní zásuvka koaxiální
- Přepínač střídavý signalizační
- Dvě zásuvky v rámečku
- Slaboproudý rozvaděč
- Pospojování ochranné
- Zásuvka pro sdělovací zařízení
- Datová zásuvka DIN
- Zásuvková skříň
- Jednopólový vypínač se signálkou
- Sériový vypínač
- Stropní svítidlo IP44
- nástěnné svítidlo 60W, min. IP44
- Transformátor
- Pohybové čidlo
- zářivkové svítidlo 2x58W, dark light
- Vypínač
- zářivkové svítidlo 2x36W, min.IP44
- Rozvaděč NN
- zářivkové svítidlo 2x36W, bílá mřížka
- Stoupačka
- Ventilátor
- Křížový vypínač

Na únikových cestách rozvody pod omítkou min. 10mm, v samostatných drážkách, uzavřených dutinách, šachtách nebo kanálech určených pouze pro el. vodiče a kabely. Nebo chráněny protipožárním nástřikem EI 30D1 pokud se nevyžaduje odolnost jiná. Na CHÚC el. rozvodné skříně a krabice s dveřmi s PO EI 30D1 pokud se nevyžaduje odolnost jiná. Osvětlení schodiště a společných prostor doplněno nouzovými svítidly se zabudovaným zdrojem a dobou svícení min. 1 hodina dle ČSN 332130, ČSN 730820, ČSN EN 1838 a ND ESČ 33.01.03.

Změna 12.2016

paré,podpis

NÁZEV STAVBY Střední umělecká a řemeslná škola, Praha 10 Na Výsluní 150/6 - rekonstrukce objektu	DATUM: XII/2016 FORMÁT: A1 MĚŘÍTKO: M1:50 Č.ZAKÁZKY: 95/2013 STUPEŇ PD: změna stavby
MÍSTO STAVBY: Na Výsluní 150/6, Praha 10 Strašnice č.kat. 2033,2034,2036,2037	vypracoval: č.v.
INVESTOR: Magistrát hl.m.Prahy, Jungmannova 35, Praha 1	APRIS 3MP Pavel Tesař Mělnická 11/581 Praha 5, 150 00
VÝKRES: elektroinstalace 1.PP	1

VÝKRES NENÍ URČEN K REALIZACI STAVBY A NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI