


m.37 Stůl stohovatelný

- HPL deska s ABS hranou 2mm, odolná proti vlhkosti
- Výška stolu 74cm, včková podnož v bílém komaxitu, Deska HPL 16 mm, ISO 14025 - ekologický standard, EPD certifikát
- stůl se dá spojovat do řad přes nohy bez dodatečných prvků
- stoly jsou stohovatelné na vozíky, které jsou součástí dodání na příslušný počet stolů





m.39 Manipulační schůdky

- hliníkové schůdky s jednostranným vstupem a čtyřmi stupni, stupínky mají protiskluzový povrch snižující riziko uklouznutí a pádu ze schůdků, materiál hliník, pracovní výška 2,8 m, 4 stupně, celková výška 1,4 m



m.38 Přednáškový pult

- fronty a korpus signální bílá RAL 9003, konstrukce typ A
- otevíravá záda pro montáž kabelů, vedení skryté uvnitř, celá konstrukce bez podláčky nebo s velkou průchodkou aby se dalo zajet nad připravenou podlahovou krabicí a vše dopojit
- celá konstrukce pojízdná, na kolečkách s blokadou pohybu



m.37-39

FN Olomouc - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
D.1.4.L Interiér Dokumentace pro provedení interiéru

D.1.4.L.50

06/2018
měřítko 1:25