

LEGENDA POVRCHŮ

Vpichovaný umělý venkovní polypropylénový smyčkový multifunkční koberec. Celková tloušťka 12 mm, hmotnost vlákna 1,15 kg/m2, hmotnost koberce cca 1,5 kg/m2 množství zásypu křemičitým pískem cca 4–5 kg/m2 Šířka role min. 4,0 m. Dvoubarevné řešení

Lajny tl.80mm futsálového hřiště vsazené
Lajny tl.50 pro tenis, basketbal, volejbal a nohejbal vsazené

Plocha sportovního povrchu 671,8 m2.

Výpis sportovního vybavení

VOLEJBAL , NOHEJBAL - komplet 1 ks
Sloupky pro volejbal a nohejbal hliníkové do pouzdra, pouzdra, víčka + volejbalová síť s lankem a anténkami Objímky jsou dodávány výrobcem v počtu 5–ti kusů, 3 x háček, 1 x kladka a 1 x kolovrátek. Objímky jsou k napínání sítí na kulaté sloupky na volejbal a na nohejbal.

BASKETBAL - komplet 1 ks
mobilní konstrukce ...2ks
koš se síťkou 2ks

TENIS - komplet 1 ks
Sloupky pro tenis hliníkové do pouzdra včetně příslušenství, pouzdra, víčka + tenisová síť s lankem

FUTSAL - 2 ks branek
Branka na futsal 3x2 m, Al profil, volně stojící včetně bezpečnostního kotvícího systému, síťové oblouky FeZn

AS ATELIER
Sousední 48
PRAHA 5-Reporyje

Víceúčelové hřiště Smrkovice	investor: město Písek	vedoucí projektant: Ing. Jaroslav Žák +420 777 045 577	stupeň: JP pro výběrové řízení	datum: 11 2017
Areál fotbalového hřiště obce Smrkovice	projektant: Racek atelier, ing. Jaroslav Žák, Nábřeží 1.máje 1935, Písek, tel.: +420 777 045 577	vypracoval: Ing. Pavel Bartoš	název výkresu: Půdorys hřiště - oplocení 1:100	číslo výkresu: 04