

LEGENDA POVRCHŮ

Vpichovaný umělý venkovní polypropylénový smyčkový multifunkční koberec. Celková tloušťka 12 mm, hmotnost vlákna 1,15 kg/m2, hmotnost koberce cca 1,5 kg/m2 množství zásypu křemičitým pískem cca 4–5 kg/m2 Šířka role min. 4,0 m. Dvoubarevné řešení

Lajny obvodu tenisového hřiště vsazené
Ostatní lajny stříkané

Plocha sportovního povrchu 671,8 m2.

okce: Víceúčelové hřiště Smrkovice	investor: město Písek	vedoucí projektant: Ing. Jaroslav Žák +420 777 045 577	stupeň: JP pro výběrové řízení
místo stavby: Areál fotbalového hřiště obce Smrkovice	projektant: Racek atelier, ing. Jaroslav Žák, Nábřeží 1.máje 1935, Písek, tel. : +420 777 045 577	vypracoval: Ing. Pavel Bartoš	datum: 11 2017
		název výkresu: Víceúčelové hřiště lajnování 1:100	číslo výkresu: 05