



PF2 km 0,03632 M 1:50



PF1 km 0,01300 M 1:50



- Nová povrchová úprava : (D)**
- Odrézování stávající živice vrstvy tl. 70 mm
 - Nové živice vrstvy :
 - Asfalt. koberec střednězrný tř. I modifikovaný SMA11S.....40 mm
 - Postřik spojovací asfaltový 0,40 kg/m² (C50B5).....-
 - Vyrovnávací vrstva ACO 11+.....prům tl. 50 mm
 - Postřik spojovací asfaltový 0,40 kg/m² (C50B5).....-

- Nová konstrukce chodníku vpravo : (B)**
- ACO 11.....40 mm
 - Spojovací postřik.....-
 - ACL 11.....40 mm
 - Infiltrační postřik.....-
 - Štěrkodrt frakce 0-32.....min. 250 mm

- Nová konstrukce chodníku vlevo : (C)**
- Betonová zámková dlažba.....60 mm
 - Lože z drti frakce 4 - 8.....60 mm
 - Štěrkodrt frakce 0-32.....min. 250 mm

- Nová konstrukce vozovky : (A)**
- SMA 11S.....40 mm
 - Spojovací postřik.....-
 - ACL 16S.....50 mm
 - Spojovací postřik.....-
 - ACP 22S.....100 mm
 - Infiltrační postřik.....-
 - Mechanicky zpevněné kamenivo.....150 mm
 - Štěrkodrt frakce 0-32.....min. 180 mm
 - Zemní plášť hutnit na Edef.,2 = min. 60 MPa

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Balt p.v.

Číslo zakázky:	17 710 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. František KOŠÁN
			+420 602 496 210 kosan@pontex.cz
Tech. kontrola:	Ing. Jan KOMANEC	Vypracoval:	Ing. František KOŠÁN

PONTEx S.R.O.®
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
stř. Č. Budějovice, Žižkova 12, 370 01

Objednatel:	ŘSD ČR, správa Praha	Obec:	KOLÍN	Kraj:	Středočeský
Akce:	I/38 KOLÍN, MOSTY EV. Č. 38H-037, 38H-037A, 38H-039, 38H-040			Datum	Stupeň
				4/2019	VD-ZDS
Objekt:	SO 203 – MOST EV. Č. 38H-039			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	PŘÍČNÉ ŘEZY KOMUNIKACE				B.203-9