


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ STL PLYNOVODU A PŘÍPOJEK
(V OTEVŘENÉM VÝKOPU)



POZNÁMKY

- U VÝKOPU HLUBŠÍHO NEŽ 1,1 M JE NUTNO PROVÉST PAŽENÍ EVENT. SVAHOVÁNÍ STĚN VÝKOPU
- * PRO PODSYP A OBSYP BUDE POUŽIT TĚŽENÝ JEMNOZRNNÝ PÍSEK NEOBSAHUJÍCÍ OSTRÉ ČÁSTICE A ZRNA VĚTŠÍ 16 MM
- NEJMENŠÍ MÍRA ZHUTNĚNÍ PODSYPU (I OBSYPU MIMO AKTIVNÍ ZÓNU) I_d JE 0,8, V AKTIVNÍ ZÓNĚ 0,9 (DO HLoubKY 0,5 M POD PLÁNÍ)
- POSTUPNÉ OBSYPÁVÁNÍ PÍSKEM PO VRSTVÁCH MAX 0,1 M BUDE PROVÁDĚNO AŽ DO VÝŠE MIN. 0,2 M NAD VRCHOL POTRUBÍ. V CELÉ ZÓNĚ BOČNÍHO I KRYCÍHO OBSYPU SE NEHUTNÍ NAD VRCHOLEM POTRUBÍ.
- ** PRO ZÁSYP SE POUŽÍJE MATERIÁL, KTERÝ JE MOŽNO BEZ POTÍŽÍ HUTNIT. NENÍ—LI VYTĚŽENÁ ZEMINA PRO ZÁSYP VHODNÁ, MUSÍ SE NAHRADIT.
- HUTNĚNÍ RÝHY BUDE PROVÁDĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 0,3 M, MÍRA HUTNĚNÍ U ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ JE URČENA VZOROVÝM PŘÍČNÝM ŘEZEM BUDOUCÍHO POVRCHU (VÝKOP I ZÁSYP JE VE VÝKAZU VÝMĚR VZTAŽEN K PLÁNÍ)

VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ODPOV.PROJEKTANT	RADKA BAMBULOVÁ Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Žižkova 66, 373 72 Lišov	
Radka Bambulová	Radka Bambulová		Radka Bambulová		
MÍSTO k.ú. České Velenice		OKRES Jindřichův Hradec		FORMÁT	2 A4
OBJEDNATEL Město Velenice, Revoluční 228, 378 10 České Budějovice				DATUM	01/2020
ZTV PASTVINY – IV. ETAPA SO 500 – PLYNOVOD				ÚČEL	PDPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY 02–20	
				ČÍSLO STAVBY	
				ČÍSLO PARÉ	V
SO 500 – VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				MĚŘÍTKO 1:15	ČÍSLO VÝKRESU 5