



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor investiční

Datum: 12. 3. 2020
Číslo jednací: KUUK/045673/2020
Ev. č. zakázky: KUUK/003119/2020/INV/VZ-INV/0002/4
Vyřizuje/linka: Bc. Martina Nováková / 325

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „III/23756 – REKO mostního objektu 23756-003 Kololeč“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Vážení dodavatelé,

zadavatel dne 5. 3. 2020 a 6. 3. 2020 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů v níže uvedeném znění a poskytuje následující odpověď:

Dotaz č. 1 (ze dne 5. 3. 2020):

Dobrý den,

žádám o poskytnutí dodatečných informací.

Ve výkazu výměr není stanovena cena za odkup frézovanky a stromů.

Na trati je zaveden denní provoz osobních vlaků AŽD od ranních hodin do půlnoci. Podle naší zkušenosti bude nutná výluka min. na tyto činnosti:

- demolice stávajícího mostu,
- výška opěr je cca 7,5m - bude nutné zavětrování opěr při betonáži (zajištění proti klopení) a ponechání alespoň na min. dobu tuhnutí.

Celkem předpokládáme na tyto činnosti 15 - 20 dní nepřetržité výluky.

Doplň Zadavatel tyto položky do výkazu výměr?

V případě výluk by bylo nejvhodnější a transparentní stanovení předpokládaných nákladů prelimitářem.

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1 (ze dne 5. 3. 2020):

V položkách 11202 a 11372 nebude materiál odkupován. Materiál je majetkem ÚK a bude odvezen na místo určené investorem, případně správcem komunikace SÚS ÚK – do vzdálenosti max. 5 km. V příloze přikládáme upravený text výkazu výměr v položkách.

Nepřetržité výluky projektant nenavrhne. Do nového soupisu prací projektant stanovil činnosti pro provádění mostu, přičemž přidal novou položku na výluky č. 027211. V poznámce je uvedeno u této položky, že bude fakturována na základě odsouhlasení TDI.

Jedná se o činnosti:

- 1) bourání stávajícího mostu 3 x 10 h výluka (6h - 16h)
- 2) zřízení záporového pažení 3 x 10 h výluka (6h - 16h)
- 3) bednění opěr 2 x 8 h výluka (6h - 14h)
- 4) bednění mostovky 1 x 8 h výluka (6h - 14h)

- 5) odbednění opěr a mostovky 1 x 8 h výluka (6h - 14h)
6) obsypné kužely mostu 1 x 8 h výluka (6h - 14h)

Vše ostatní v pomalých jízdách.

Opravený soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto Vysvětlení/Změny/Doplnění zadávací dokumentace č. 1.

Dotaz č. 2 (ze dne 6. 3. 2020):

Dobrý den,

žádám o dodatečné informace k SO 201 – Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 23756-003:

1. Po prozkoumání dokumentace a soupisu prací k této zakázce se domníváme, že v soupisu prací chybí položka „POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIFIKACI“.

V soupisu prací, je pouze položka „ Č. 8 - POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY – POMALÉ JÍZDY“.

Domníváme se, že tato položka je nedostačující pro realizaci mostního objektu z důvodu:

- a) Kompletního odstranění stávající konstrukce a její zlikvidování.
- b) Zapažení konstrukce v prostoru průjezdného průřezu.
- c) Výstavba bednění pro opěry a následná betonáž konstrukcí opěr.
- d) Výstavba podpěrné skruže, bednění a následná betonáž vodorovné nosné konstrukce.

2. Po prozkoumání dokumentace a soupisu prací k této zakázce se domníváme, že v soupisu prací je položka: „Č. 25 – ČERPÁNÍ VODY DO 500L/MIN“, která je při optimálním průběhu stavby nadbytečná. Tato položka by se uplatňovala pouze v případě velkých dešťových srážek.

Prosíme o vysvětlení a upřesnění této položky. Není nám jasná délka čerpání vody (3 měs. *31dnů *24hod = 2 232 hod) z důvodu:

- a) Výkopová jáma pro základy, kde by hrozilo zaplavení dešti nebude odkrytá celé 3měsíce.
- b) Tato položka by byla na místě, kdyby se jednalo o čerpání podzemní vody. Ale dle TZ ze strany č. 6 a 7 v odstavci - 3.5. Geotechnické podmínky je uvedena informace, že sondou nebyla zjištěna hladina podzemní vody.

Děkuji a s pozdravem

Odpověď na dotaz č. 2 (ze dne 6. 3. 2020):

Ad. 1) Vzhledem k již trvalému provozu na dráze od 12/2019 byla na základě dohody s AŽD do výkazu výměr doplněna nová položka č. 027211 s výlukami.

Ad. 2) V položce č. 11511 (čerpání vody) bylo sníženo čerpání na 1 měsíc. V PD se uvádí správně, že se nepředpokládá výskyt spodní vody. Uvažovali jsme však s povrchovou dešťovou vodou, jelikož se stavba pohybuje v blízkosti stávajících odvodňovacích příkopů a je velká pravděpodobnost, že by mohla prosakovat do výkopové jámy pro základové konstrukce.

Opravený soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto Vysvětlení/Změny/Doplnění zadávací dokumentace č. 1.

Zadavatel na základě těchto změn a doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona, prodlužuje termín pro podání nabídek takto:

Termín podání nabídek: 24. 3. 2020 do 8:00 hod.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy je uveřejněno na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj>.

Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

Bc. Martina Nováková,
odd. veřejných zakázek

Přílohy:

Soupis prací s výkazem výměr