



Odhad stavebních nákladů stavby "I/2 Pardubičky - Sezemice" varianta Základní																	
Sestavení nákladů staveb na základě cenových normativů v úrovni technické studie 2018																	
objekt		cena dle CN v Kč	koef.	počet jedn.	mj	základní cena (2018)	atrnout zemní práce/výška mostu	základní cena s expertní úpravou	technolog. vývoj	umístění stavby	environme ntální	externí	legislat. a právní	ekonom.	celkem	základní cena s rizikovou složkou	CÚ 2018
Hlavní trasa																	
intravilán	Silnice I/2 (km 4.400 - 4.550) - rekonstrukce	S9.5		2 010	1 425	m2		2 864 250		2 864 250	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%
intravilán	Silnice I/2 (km 4.550 - 5.096)	S9.5		46 400 000	0.546	km		25 334 400	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	31 161 312	31 161 312
extravilán	Silnice I/2 (OK Černá za Bory - obchvat Sezemice)	S9.5		38 900 000	3.007	km		116 972 300	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	143 875 929	143 875 929
Okružní křižovatky																	
intravilán	OK v km 5.095	D=42 m, S11.5		4 983	1 385	m ²		6 899 618		6 899 618	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%
Ostatní komunikace																	
intravilán	Sjezdy na pozemky - rekonstrukce			720	240.000	m ²		172 800	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	212 544	212 544
intravilán	Sjezd ke garážím	P4		4 200 000	0.010	km		42 000	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	51 660	51 660
intravilán	Úprava ul Holandská - místní komunikace	S7.5		23 300 000	0.056	km		1 304 800	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	1 604 904	1 604 904
intravilán	Úprava ul Hostovická - silnice II/355	S7.5		26 300 000	0.042	km		1 104 600	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	1 358 658	1 358 658
intravilán	Stezky pro pěší a cyklisty	š. 3 m		6 191 000	0.085	km		526 235	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	647 269	647 269
extravilán	propojení I/2 a II/322	S9.5		38 900 000	0.110	km		4 279 000	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	5 263 170	5 263 170
extravilán	účelová kom do půmyslové zóny	S7.5		17 800 000	0.020	km		356 000	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	437 880	437 880
extravilán	připojení Staročernska	S7.5		17 800 000	0.140	km		2 492 000	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	3 065 160	3 065 160
extravilán	účelová kom s cyklotrasou 4254	P4		4 200 000	0.050	km		210 000	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	258 300	258 300
extravilán	účelová kom s cyklotrasou 4254 (v lese)	P4		4 200 000	0.045	km		189 000	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	232 470	232 470
extravilán	účelová kom s cyklotrasou 4193	P4		4 200 000	0.090	km		378 000	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	464 940	464 940
extravilán	účelová kom v km 7.000	P4		4 200 000	0.077	km		323 400	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	397 782	397 782
extravilán	stezky pro pěší a cyklisty (oblast OK Černá za Bory - obchvat Sezemice)	š. 3 m		6 191 000	0.670	km		4 147 970	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	5 102 003	5 102 003
Mosty																	
extravilán	most přes železniční trať a II/322 - rekonstrukce	S9.5		11 640	900	m ²		10 476 000	1.00%	15.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	26.00%	13 199 760	13 199 760
extravilán	most přes cyklotrasu 4193	S9.5		346 800 000	0.007	km		2 427 600	1.00%	15.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	26.00%	3 058 776	3 058 776
Protihluková ochrana																	
extravilán	Protihlukové stěny	výška 3 m		3 948	540	m ²		2 131 920	1.00%	12.00%	5.00%	2.00%	1.00%	2.00%	23.00%	2 622 262	2 622 262
Celkem						182 631 893		182 631 893								225 024 336	225 024 335.86
Ostatní																	
Všeobecné položky - intravilán		6.00%				2 294 922		2 294 922								2 822 754	2 822 754
Všeobecné položky - extravilán		6.00%				8 662 991		8 662 991								10 678 706	10 678 706
Přípravné práce - intravilán		7.50%				2 868 653		2 868 653								3 528 443	3 528 443
Přípravné práce - extravilán		5.00%				7 219 160		7 219 160								8 898 922	8 898 922
Vodohospodářské objekty - intravilán		10.00%				3 824 870		3 824 870								4 704 590	4 704 590
Vodohospodářské objekty - extravilán		6.00%				8 662 991		8 662 991								10 678 706	10 678 706
Inženýrské sítě - intravilán		10.00%				3 824 870		3 824 870								4 704 590	4 704 590
Inženýrské sítě - extravilán		3.70%				5 342 178		5 342 178								6 585 202	6 585 202
Zabezpečovací a ochranná opatření - intravilán		10.00%				3 824 870		3 824 870								4 704 590	4 704 590
Zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán		3.70%				5 342 178		5 342 178								6 585 202	6 585 202
Úpravy ploch - intravilán		4.60%				1 759 440		1 759 440								2 164 112	2 164 112
Úpravy ploch - extravilán		5.00%				7 219 160		7 219 160								8 898 922	8 898 922
NÁKLADY STAVBY CELKEM						243 478 176		243 478 176								299 979 075	299 979 075
DPH						51 130 417		51 130 417								62 995 606	62 995 606
NÁKLADY STAVBY CELKEM VČ. DPH						294 608 593		294 608 593								362 974 680	362 974 680