


1.PP stávající stav

1:75



co je vyšrafováno zůstane stávající

12	zásobníky TV, solárních kolektorů 500 L	zůstane	2
11	Expanzomat solárního okruhu 18 L	zůstane	2
10	odvodění tepelné zátěže	zůstane	1
9	přívod vzduchu pro spalování	zůstane	1
8	Expanzomat přípravy TV 18 L, 12 kg	demontovat	1
7	rozdělovač a sběrač vytápění, 150x15, L 1,5 m	demontovat	1
6	Expanzomat vytápění 200 L, 47 kg	demontovat	1
5	izol. kouřovod Ø200, délka 10 m	demontovat	1
4	komín 300x300, vložka AL Ø200, výška 16 m	demontovat	1
3	stojatý zásobník TV Wolf SE-1, 300 L	demontovat	1
2	plynový kotel Wolf NG 30 E, 96 kW	demontovat	1
1	přívod plynu, ocelový svařovaný DN 25	demontovat	6 m
č.	název	pozn.	ks,m

Vypracoval:	Ing. Pavel Mordavaneec	Podpis:	<i>Mordavaneec</i>	Formát	A3
	Do vrchu 30	tel.	47 560 3422	Datum	leden 2020
	403 40 Ustí n. L.		603 453 683	Projekt	SP
IČO	114 23 781	e-mail:	mordavaneec@volny.cz	Čís. zak.	
Investor:	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48				
	400 02 Ustí nad Labem				
Slovba:	Dětský domov a Školní jídelna, Lišoměřice.				
	Čelakovského 8, p.o. – rekonstrukce plynové kotelny				
Část:	1.4.1 Plynová odběrná zařízení – stávající stav				