

B.7 – BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ



TRANSCONSULT s.r.o.

č. paré



TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Petrláková		Středisko: 1									
Odpovědný projektant	Ing. Petrláková		Vedoucí: Ing. Píša									
Zpracovatel	Ing. Petrláková		Zak.č.	1	5	4	6	1	0	0	0	2
Přezkoušel	Ing. Pravda		Arch.č. 05716				Formát: A4					
Kontroloval	Ing. Hodek		Datum: 10/2016									
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		Účel: DSP + DZS + DPS									
CHODNÍK RYBOVA – ČAJKOVSKÉHO V HRADCI KRÁLOVÉ SOUHRNÉ ŘEŠENÍ STAVBY												Část. dok. B.7
BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ												Č. přílohy

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

1.1 STAVBA

NÁZEV STAVBY: **CHODNÍK RYBOVA – ČAJKOVSKÉHO
V HRADCI KRÁLOVÉ**

KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ

OKRES: HRADEC KRÁLOVÉ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ (647187)

DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ,
DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY,
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
(DSP + DZS + DPS)

DRUH STAVBY: Novostavba chodníku v ulici Na Občinách a Hradečnici
s vyvolanou přeložkou veřejného osvětlení a úpravou
odvodnění.

1.2 OBJEDNATEL (INVESTOR)

NÁZEV A SÍDLO INVESTORA: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
IČ : 00268810

1.3 ZHOTOVITEL

NÁZEV A ADRESA: TRANSCONSULT s. r. o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČ: 47455292

vedoucí střediska Ing. Pavel Hodek
vedoucí projektu Ing. Kateřina Petrláková

1.3.1 ČÁST DOKUMENTACE

B - Souhrnné řešení stavby
B.7 - Bilance zemních prací

NÁZEV A ADRESA ZPRACOVATELE: TRANSCONSULT s. r. o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČ: 47455292

odpovědný projektant Ing. Kateřina Petrláková

2. SOUPIS VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- Doklady o stávajících inženýrských sítích
- Mapové podklady, katastrální mapy
- Doměření zájmového území (Transconsult 10/2015)
- Technická mapa města Hradec Králové
- Územní plán města Hradce Králové
- Požadavky a rozhodnutí DOSS
- Inventarizace dřevin (Transconsult 10/2015)
- Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR Transconsult 12/2015)
- Pravomocné územní rozhodnutí ze dne 19.8.2016

3. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

V rámci stavby nejsou realizována žádná násypová tělesa. Během realizace stavby budou při realizaci přeložek a ochrany inženýrských sítí technické infrastruktury provedeny výkopy v potřebném rozsahu s následným zásypem z nakupovaných materiálů. Odstraněny budou veškeré konstrukční vrstvy ze stávajících zpevněných a nezpevněných komunikací a nahrazeny budou novými z nakupovaných materiálů.

Veškerý přebytečný materiál bude dle platné legislativy uložen zhotovitelem na skládku. Pro ozelenění stavby bude použita zemina vyzískaná na stavbě ze stávajících zelených ploch s doplněním o novou zeminu v potřebném rozsahu.

Bilance zemních prací

Druh zeminy - využití	Výkop	Násyp, zásyp	+Přebytek/-	Nákup	Sejmutá	Ohumusování
Stavební objekt	zeminy	vytěženou	Nedostatek	materiálu	humózní	
	y	zeminou	zeminy		vrstva	
SO 001	0	0	0	0	0	0
Příprava staveniště celkem	0	0	0	0	0	0
SO 101	13,2	0	13,2	0	19,8	9,6
Chodník v ulici Na Občínách a Hradečnicki celkem	13,2	0	13,2	0	19,8	9,6
SO 201	0	0	0	0	0	0
Stavební úpravy římsy na propustku na Záměstské svodnici celkem	0	0	0	0	0	0
SO 301	84,1	0	84,1	12,7	0	0
Odvodnění chodníku celkem	84,1	0	84,1	12,7	0	0
SO 431	55,4	0	55,4	37,9	0	0
SO 451	5,2	0	5,2	4,0	0	0
Elektro a sdělovací objekty celkem	60,6	0	60,6	41,9	0	0

SO 801	0	0	0	0	0	0
Vegetační úpravy celkem	0	0	0	0	0	0
CELKEM ZA STAVBU	157,9	0	157,9	54,6	19,8	9,6

V Hradci Králové, 10/2016

Vypracoval: Ing. Kateřina Petrláková

