



Křížení kabelu VO s jinými kabely



Křížení kabelu VO s potrubím







Vzorový řez křížení kabelu VO s horkovodem je uveden ve výkrese VO–1015/507

Upozornění:

*Dodržet minimální vertikální vzdálenosti mezi sítěmi a min. hloubku uložení kabelů VO dle ČSN 73 6005

**Při křížení (nebo souběhu do 1 m) s VN kabely ČEZ Distribuce, a.s. a trakčními kabely DPO, a.s. chránit chráničkou s kabelem VO betonovým žlabem do vzdálenosti 1 m od VN kabelu nebo trakčního kabelu.

***Při křížení (nebo souběhu do 1 m) zemniče s plynovým potrubím GasNet, s.r.o. chránit zemnič tvárnicovou chráničkou nebo betonovým korytkem vysypaný pískem do vzdálenosti min. 1 m od líce plynovodu, odstup chráničky od plynovodu min. 300 mm

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projektční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upraven, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.			
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes		
Schválil:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: listopad 2017	
Název stavby:		Rekonstrukce VO oblast Petruškova Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih	
Měřítko:		1 : 20	DPS
Výkres:		Vzorové řezy křížení kabelu VO	
		VO–1015/506	