


VZOROVÝ ŘEZ



Modernizace silnice		
Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11+ (50/70)	40 mm	ČSN 736121
Spojovací postřik z modifik. emulze do 0,5 kg/m2 PS-CP - min. 0,4 kg/m2		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ (50/70)	60 mm	ČSN 736121
Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 PS-C - min. 0,5 kg/m2		ČSN 73 6129
Frézování zpevněných ploch asfaltových	tl. 50 mm	
Frézování zpevněných ploch asfaltových	tl. 50 mm	

Výprava trhlin asfaltovou zálivkou modifik. - sanace příčných trhlin dle TP 115 profrézování, vyčištění, zalití

Staničení km:
SO 101 km 2,090 - 2,805
SO 101 km 2,870 - 3,136

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury			
Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury			
Zhotovitel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 76 České Budějovice		Autorizační razítko	
Vypracoval: Robert Vavřík	Zodpovědný projektant: David Staněk		
Objednatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 370 76		Stupeň dok:	DOS
Modernizace silnice II/173 Strakonice - Domanice		Datum:	2/2020