



PILOTY


PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



PODÉLNÝ ŘEZ PILOTÁŽNÍ ŠABLONY 1:25




PŘÍČNÝ ŘEZ A-A 1:25




PŘÍČNÝ ŘEZ B-B 1:25


- ÚPRAVA PATY PILOTY, 4 KS POL. 74
PŘIVAŘIT K POL. 71



DETAIL ŠROUBOVICE 1:25



PRŮMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ d PRO
BETONÁŘSKOU OCEL DLE ČSN EN 1992-1-1



KÓTY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTŮ

BETON: C 30/37-XC3, XA2-CI 0,2-Dmax.22-S3

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: B500B

KRYTÍ: MINIMÁLNÍ 120 mm, JMENOVITÉ 130 mm

VÝKAZ MATERIÁLU

BETON: 12*0,635=7,62 m³/ks *24=182,88 m³

VÝZTUŽ: 10*0,635*0,15=0,95 t/ks *24=22,86 t

POZNÁMKA:

- PILOTY JSOU DÉLKY 10,0 M A UVAŽUJE SE AŽ S 2,0 M HLUCHÉHO VRTÁNÍ, CELKOVĚ TEDY 12,0 M
- KÓTY JSOU VZTAŽENY K OSE VÝZTUŽE
- POLOHA VÝZTUŽE (ARMOKOŠE) BUDE ZAJIŠTĚNA BETONOVÝMI DISTANČNÍMI PODLOŽKAMI
- JEDNOTLIVÉ DÍLY ŠROUBOVICE (POL. 73) BUDOU PŘIVAŘENY K PODÉLNÝM PRUTŮM (POL. 71)
- U DVOU PILOT KAŽDÉHO ZÁKLADU BUDE PROVEDENA ÚPRAVA PRO ULTRAZVUKOVÉ TESTOVÁNÍ
- VÝZTUŽ PILOT BUDE VODIVĚ PROPOJENA A VYVEDENA NA MĚŘICÍ VÝVOD. BUDOU PROVEDENA ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ STUPNĚ Č. 4 DLE TP 124
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH A PILOTÁŽNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY A ŘÁDNĚ ZABEZPEČENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- BETONÁŽ PILOT JE UVAŽOVÁNA AŽ V DÉLCE 12,0 M, VRCH PILOT BUDE DLE POTŘEBY UBOURÁN

SO 201 - MOST

D.1



VD-ZDS

INVESTOR:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA OSTRAVA

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Hlavní projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR		 <div>Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz</div>	
Zodpovědný projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR			
Vypracoval:	Ing. Kryštof POUKAR			
Kontroloval:	Ing. Květoslav RUŠAR			
Kraj:	Moravskoslezský	Datum:		3 / 2020
Zadavatel:	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Formát:		3A4
Název akce:	11118 - I/11 BYSTRICE N. O., MOST EV.Č. 11-181 - PD+IČ/AD	Měřítko:		1:25, 1:50
Název objektu:	SO 201 - MOST	Účel:		VD-ZDS
Název výkresu:	PILOTY	Čís.zakáz.:		99/2018
		Archivní čís.:		21/2018
		Čís.soupravy:		Čís. výkresu: 19.