

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb.,
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha

Zadavatel:

IČO:

DIČ:

V _____

dne

4. 10. 2016

| | | | |
|---------|---------|--|-----------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č. 2 |
|---------|---------|--|-----------|

Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

| Objekt/Soupis | Název | JKSO | Počet položek |
|-----------------------------------|---|------|---------------|
| Stavba | | | 264 |
| Ostatní a vedlejší náklady | | | |
| 9991 | Vedlejší a ostatní náklady | | 9 |
| Stavební objekt | | | |
| 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | | |
| JFH16110 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | | 111 |
| JFH16110 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | | 44 |
| JFH16110 | Zatepelní neprůsvitného obvodového pláště, sanace obvod. pláště | | 56 |
| JFH16110 | Úpravy vnějších obodových výplní, vysklení lodžii | | 14 |
| JFH16110 | Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody | | 30 |

| | | | |
|---------|---------|--|----------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č.3 |
|---------|---------|--|----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 01
SO 01 Oprava a modernizace bytového domu

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Počet MJ jednotek:
Popis:

Rekapitulace soupisů

| Dílčí soupis číslo | Název | Počet položek |
|--------------------|---|---------------|
| JFH1611001 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | 111 |
| JFH1611001/JFH | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | 44 |
| JFH1611002 | Zatepelní neprůsvitného obvodového pláště, sanace obvod. pláště | 56 |
| JFH1611003 | Úpravy vnějších obodových výplní, vysklení lodžii | 14 |
| JFH1611004 | Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody | 30 |
| | | 255 |

Položkový soupis

| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č. 4 | | | |
|---|-----------------|--|-----------|-----------|---------|------------|
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | | | | |
| Soupis: | JFH1611001 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | | | | |
| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
| Díl: 2.2 Opravy a reprofilace konstrukcí | | | | | | |
| 622 Úpravy fasády pro zateplení | | | | | | |
| 1 | 632478125222T00 | Mechanické odstranění nepřídržného betonu a opískování povrchu | m2 | 14,78215 | 801-1 | Vlastní |
| 2 | 632478125T00 | Reprofilace v ploše s ošetřením výztuže tl. 40 mm | m2 | 13,43832 | 801-1 | Vlastní |
| 3 | 632478129T00 | Reprofilace hran s ošetřením výztuže tl. 50 mm | m2 | 2,68766 | 801-1 | Vlastní |
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | | |
| 622 Úpravy fasády pro zateplení | | | | | | |
| 4 | 622319021T00 | Okapnička | m | 194,40000 | 801-1 | Vlastní |
| 5 | 622411515T00 | Bezcementová armovací vrstva zakon.stěr.s výztužnou tkaninou na organické bázi | m2 | 236,68320 | 801-1 | Vlastní |
| 622 30-0 KZC dodavatel | | | | | | |
| 6 | 627991037T00 | Zatmelení spár PUR tmelem | m | 584,64000 | 801-1 | Vlastní |
| 622 90-4 Očištění fasád | | | | | | |
| 7 | 622904112R00 | tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 460,74240 | 801-1 | RTS 16/ I |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | |
| 632 41-1 Potěr ze suchých směsí | | | | | | |
| s rozprostřením a uhlazením | | | | | | |
| 8 | 632422120R00 | potěr cementový, tloušťky 10 mm, ruční zpracování včetně penetrace podkladu. | m2 | 594,86400 | 801-1 | RTS 16/ I |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | |
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | | | | | | |
| 9 | 941955001R00 | pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 460,74240 | 800-3 | RTS 16/ II |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | |
| 10 | 451 | Věšáky na prádlo, AL s povrchovou úpravou, posuvné úchyty Lodžie | páry | 48,00000 | | Vlastní |
| Díl: 960 Bourání konstrukcí 1. NP | | | | | | |
| 965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého | | | | | | |
| bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | | | | | | |
| 11 | 965081713RT1 | z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 9,59880 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 966 07 Přerušení ocelových profilů | | | | | | |
| 12 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb | | | | | | |
| 767 99-81 atypických konstrukcí | | | | | | |
| 13 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
| 14 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 19,19760 | | Vlastní |
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | | | | | | |
| 15 | 979081111R00 | do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t | 1,48602 | 801-3 | RTS 16/ I |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-------------------|---|-----------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davidkova, Praha | List č. 5 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611001 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|--|--------------|---|----|----------|-------|------------|
| 16 | 979081121R00 | příplatek za každý další 1 km | t | 23,77628 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | | | | | | |
| 17 | 979082111R00 | do 10 m | t | 1,48602 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 18 | 979082121R00 | příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 8,91611 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 979 08-4 Poplatek za skládku | | | | | | |
| 19 | 979990001R00 | stavební suti | t | 1,48602 | 801-3 | RTS 16/ I |

Díl: 961 Bourání konstrukcí 2. NP

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 20 | 965081713RT1 | z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 4,79940 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---|----|---------|-------|-----------|

966 07 Přerušení ocelových profilů

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|
| 21 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-81 atypických konstrukcí

| | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|
| 22 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
|----|--------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-------------|---|----|----------|--|---------|
| 23 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 23,99700 | | Vlastní |
|----|-------------|---|----|----------|--|---------|

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---------|-------|-----------|
| 24 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---|---|---------|-------|-----------|

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

| | | | | | | |
|----|--------------|---------|---|---------|-------|-----------|
| 25 | 979081111R00 | do 1 km | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---------|---|---------|-------|-----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

| | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------|---|----------|-------|-----------|
| 26 | 979081121R00 | příplatek za každý další 1 km | t | 27,30864 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|-------------------------------|---|----------|-------|-----------|

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|----|--------------|---------|---|---------|-------|-----------|
| 27 | 979082111R00 | do 10 m | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---------|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|-------|-----------|
| 28 | 979082121R00 | příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 10,24074 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---|---|----------|-------|-----------|

979 08-4 Poplatek za skládku

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------|---|---------|-------|-----------|
| 29 | 979990001R00 | stavební suti | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---------------|---|---------|-------|-----------|

Díl: 962 Bourání konstrukcí 3. NP

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 30 | 965081713RT1 | z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 4,79940 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---|----|---------|-------|-----------|

966 07 Přerušení ocelových profilů

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|
| 31 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-81 atypických konstrukcí

| | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|
| 32 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
|----|--------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-------------|---|----|----------|--|---------|
| 33 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 23,99700 | | Vlastní |
|----|-------------|---|----|----------|--|---------|

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------|--|-----------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davidkova, Praha | List č. 6 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611001 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---------|-------|-----------|
| 34 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|----------------------------------|---|---------|-------|-----------|
| 35 | 979011121R00 | příplatek za každé další podlaží | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|----------------------------------|---|---------|-------|-----------|

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

| | | | | | | |
|----|--------------|---------|---|---------|-------|-----------|
| 36 | 979081111R00 | do 1 km | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---------|---|---------|-------|-----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

| | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------|---|----------|-------|-----------|
| 37 | 979081121R00 | příplatek za každý další 1 km | t | 27,30864 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|-------------------------------|---|----------|-------|-----------|

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|----|--------------|---------|---|---------|-------|-----------|
| 38 | 979082111R00 | do 10 m | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---------|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|-------|-----------|
| 39 | 979082121R00 | příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 10,24074 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---|---|----------|-------|-----------|

979 08-4 Poplatek za skládku

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------|---|---------|-------|-----------|
| 40 | 979990001R00 | stavební suti | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---------------|---|---------|-------|-----------|

Díl: 963 Bourání konstrukcí 4. NP

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 41 | 965081713RT1 | z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 4,79940 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---|----|---------|-------|-----------|

966 07 Přerušení ocelových profilů

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|
| 42 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-81 atypických konstrukcí

| | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|
| 43 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
|----|--------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-------------|---|----|----------|--|---------|
| 44 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 23,99700 | | Vlastní |
|----|-------------|---|----|----------|--|---------|

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---------|-------|-----------|
| 45 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|----------------------------------|---|---------|-------|-----------|
| 46 | 979011121R00 | příplatek za každé další podlaží | t | 3,41358 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|----------------------------------|---|---------|-------|-----------|

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

| | | | | | | |
|----|--------------|---------|---|---------|-------|-----------|
| 47 | 979081111R00 | do 1 km | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---------|---|---------|-------|-----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

| | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------|---|----------|-------|-----------|
| 48 | 979081121R00 | příplatek za každý další 1 km | t | 27,30864 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|-------------------------------|---|----------|-------|-----------|

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|----|--------------|---------|---|---------|-------|-----------|
| 49 | 979082111R00 | do 10 m | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---------|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|-------|-----------|
| 50 | 979082121R00 | příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 10,24074 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---|---|----------|-------|-----------|

979 08-4 Poplatek za skládku

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------|---|---------|-------|-----------|
| 51 | 979990001R00 | stavební suti | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---------------|---|---------|-------|-----------|

Díl: 964 Bourání konstrukcí 5. NP

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 52 | 965081713RT1 | z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 4,79940 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---|----|---------|-------|-----------|

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-------------------|---|-----------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č. 7 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611001 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

966 07 Přerušení ocelových profilů

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|
| 53 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-81 atypických konstrukcí

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|
| 54 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------|-------------|---|----|----------|--|---------|
| 55 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 23,99700 | | Vlastní |
|-----------|-------------|---|----|----------|--|---------|

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---|---|---------|-------|-----------|
| 56 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|---|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|----------------------------------|---|---------|-------|-----------|
| 57 | 979011121R00 | příplatek za každé další podlaží | t | 5,12037 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|----------------------------------|---|---------|-------|-----------|

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------|---|---------|-------|-----------|
| 58 | 979081111R00 | do 1 km | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|---------|---|---------|-------|-----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|-------------------------------|---|----------|-------|-----------|
| 59 | 979081121R00 | příplatek za každý další 1 km | t | 27,30864 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|-------------------------------|---|----------|-------|-----------|

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------|---|---------|-------|-----------|
| 60 | 979082111R00 | do 10 m | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|---------|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---|---|----------|-------|-----------|
| 61 | 979082121R00 | příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 10,24074 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|---|---|----------|-------|-----------|

979 08-4 Poplatek za skládku

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------|---|---------|-------|-----------|
| 62 | 979990001R00 | stavební suti | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|---------------|---|---------|-------|-----------|

Díl: **965** **Bourání konstrukcí 6.NP**

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 63 | 965081713RT1 | z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 9,59880 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|---|----|---------|-------|-----------|

966 07 Přerušení ocelových profilů

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|
| 64 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-81 atypických konstrukcí

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|
| 65 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------|-------------|---|----|----------|--|---------|
| 66 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 19,19760 | | Vlastní |
|-----------|-------------|---|----|----------|--|---------|

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---|---|---------|-------|-----------|
| 67 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,48602 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|---|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|----------------------------------|---|---------|-------|-----------|
| 68 | 979011121R00 | příplatek za každé další podlaží | t | 5,94407 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|----------------------------------|---|---------|-------|-----------|

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------|---|---------|-------|-----------|
| 69 | 979081111R00 | do 1 km | t | 1,48602 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|---------|---|---------|-------|-----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|-------------------------------|---|----------|-------|-----------|
| 70 | 979081121R00 | příplatek za každý další 1 km | t | 23,77628 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|-------------------------------|---|----------|-------|-----------|

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------|---|---------|-------|-----------|
| 71 | 979082111R00 | do 10 m | t | 1,48602 | 801-3 | RTS 16/ I |
|-----------|---------------------|---------|---|---------|-------|-----------|

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-------------------|---|-----------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davidkova, Praha | List č. 8 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611001 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------------------------------|--------------|---|----|----------|-------|------------|
| 72 | 979082121R00 | příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 8,91611 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 979 08-4 Poplatek za skládku | | | | | | |
| 73 | 979990001R00 | stavební suti | t | 1,48602 | 801-3 | RTS 16/ I |

Díl: 967 Bourání konstrukcí 7.NP

966 07 Přerušení ocelových profilů

| | | | | | | |
|---|--------------|---|-----|----------|---------|-----------|
| 74 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb | | | | | | |
| 767 99-81 atypických konstrukcí | | | | | | |
| 75 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
| 76 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 28,79640 | | Vlastní |
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|---|----------|-------|-----------|
| 77 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,92756 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 78 | 979011121R00 | příplatek za každé další podlaží | t | 9,63781 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | | | | | | |
| 79 | 979081111R00 | do 1 km | t | 1,92756 | 801-3 | RTS 16/ I |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | | |
| 80 | 979081121R00 | příplatek za každý další 1 km | t | 30,84100 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | | | | | | |
| 81 | 979082111R00 | do 10 m | t | 1,92756 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 82 | 979082121R00 | příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 11,56537 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 979 08-4 Poplatek za skládku | | | | | | |
| 83 | 979990001R00 | stavební suti | t | 1,92756 | 801-3 | RTS 16/ I |

Díl: 968 Bourání konstrukcí 8.NP

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

| | | | | | | |
|---|--------------|---|-----|----------|---------|-----------|
| 84 | 965081713RT1 | z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 9,59880 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 966 07 Přerušení ocelových profilů | | | | | | |
| 85 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb | | | | | | |
| 767 99-81 atypických konstrukcí | | | | | | |
| 86 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
| 87 | 96705202100 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 19,19760 | | Vlastní |
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|---|---------|-------|-----------|
| 88 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,48602 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 89 | 979011121R00 | příplatek za každé další podlaží | t | 5,94407 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | | | | | | |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------|--|-----------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č. 9 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611001 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|---|--------------|---|----|----------|-------|------------|
| 90 | 979081111R00 | do 1 km | t | 1,48602 | 801-3 | RTS 16/ I |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | | |
| 91 | 979081121R00 | příplatek za každý další 1 km | t | 23,77628 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | | | | | | |
| 92 | 979082111R00 | do 10 m | t | 1,48602 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 93 | 979082121R00 | příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 8,91611 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 979 08-4 Poplatek za skládku | | | | | | |
| 94 | 979990001R00 | stavební suti | t | 1,48602 | 801-3 | RTS 16/ I |

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů
oborů 801, 803, 811 a 812
999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů

| | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------|---|----------|-------|-----------|
| 95 | 999281212R00 | výšky přes 25 do 36 m | t | 17,31896 | 801-4 | RTS 16/ I |
|----|--------------|-----------------------|---|----------|-------|-----------|

Díl: 711 Izolace proti vodě

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky
711 21-5 stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou

| | | | | | | |
|----|--------------|--------|----|-----------|---------|-----------|
| 96 | 711212012RT3 | pružná | m2 | 198,28800 | 800-711 | RTS 16/ I |
|----|--------------|--------|----|-----------|---------|-----------|

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky
711 21-6 doplňky

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|-----------|---------|------------|
| 97 | 711212601RT2 | těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm | m | 292,32000 | 800-711 | RTS 16/ II |
|----|--------------|---|---|-----------|---------|------------|

711 71 Provedení detailů natěradly a tmely za studena

| | | | | | | |
|----|--------------|----------------------------------|----|-----------|---------|-----------|
| 98 | 711714110R00 | provedení nátěru adhezni hmotou, | m2 | 198,28800 | 800-711 | RTS 16/ I |
|----|--------------|----------------------------------|----|-----------|---------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-------------|--|--|----------|------|-----------|
| 99 | 24696901.AR | hmota nátěrová víceúčelová dvousložková; epoxidová pryskyřice; lepidlo, adhezni můstek, prdkg stěrkové hmoty; odolnost proti vodě; podklad dřevo, beton, zdivo, potěr, asphalt, omítka; pro interiér | | 39,65760 | SPCM | RTS 16/ I |
|----|-------------|--|--|----------|------|-----------|

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

| | | | | | | |
|-----|--------------|----------------|---|--|---------|-----------|
| 100 | 998711203R00 | svisle do 60 m | % | | 800-711 | RTS 16/ I |
|-----|--------------|----------------|---|--|---------|-----------|

Díl: 764 Konstrukce klempířské

764 02-12 Oplechování z hliníkového plechu
764 02-128 montáž

| | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------------|---|-----------|---------|------------|
| 101 | 764326391R00 | hliníkové okapnice na balkony | m | 194,40000 | 800-764 | RTS 16/ II |
|-----|--------------|-------------------------------|---|-----------|---------|------------|

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|----------|--|---------|
| 102 | 13851061T | plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,50 mm; rovinná tabule 1230x2000mm, povrchová, úprava jednostranně; polyester,tl. 25 mikronů, s ochra | m2 | 52,48800 | | Vlastní |
|-----|-----------|--|----|----------|--|---------|

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské
50 m vodorovně

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------|---|--|---------|-----------|
| 103 | 998764204R00 | v objektech výšky do 36 m | % | | 800-764 | RTS 16/ I |
|-----|--------------|---------------------------|---|--|---------|-----------|

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

771 27 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-------------------|---|------------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č. 10 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611001 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|--|---------------------|---|----|-----------|---------|------------|
| 104 | 771275106R00 | hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele | m2 | 43,20000 | 800-771 | RTS 16/ I |
| 771 27-7 Profily na hrany stupňů | | | | | | |
| protiskluzné profily na hrany stupňů | | | | | | |
| 105 | 771277808R00 | z Al nebo nerezů s výměnnou nášlapnou plochou z umělé hmoty, výšky 10 mm | m | 43,20000 | 800-771 | RTS 16/ I |
| 771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických | | | | | | |
| 106 | 771475014R00 | výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 292,32000 | 800-771 | RTS 16/ I |
| 771 47-9 Řezání dlaždic | | | | | | |
| 107 | 771479001R00 | pro soklíky | m | 292,32000 | 800-771 | RTS 16/ II |
| 771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických | | | | | | |
| 108 | 771575109RT6 | 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 198,28800 | 800-771 | RTS 16/ II |
| 109 | 5534365020T | ukončovací profil pro volné hrany dlažeb na balkónech a terasách, H = 10 mm, L = 2,50 m, H m = 10 mm, L = 2,50 m | | 304,92000 | | Vlastní |
| 110 | 59764210R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér | m2 | 259,77600 | SPCM | RTS 16/ II |
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | | | | | | |
| 50 m vodorovně | | | | | | |
| 111 | 998771206R00 | v objektech výšky do 60 m | % | | 800-771 | RTS 16/ I |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------|---|------------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davidkova, Praha | List č. 11 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611002 | Zatepelní neprůsvitného obvodového pláště, sanace obvod. pláště | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

Díl: 2.2 Opravy a reprofilace konstrukcí

622 Úpravy fasády pro zateplení

| | | | | | | |
|---|-----------------|--|----|----------|-------|---------|
| 1 | 632478125222T00 | Mechanické odstranění nepřídržného betonu a opískování povrchu | m2 | 19,15890 | 801-1 | Vlastní |
| 2 | 632478125T00 | Reprofilace v ploše s ošetřením výztuže tl. 40 mm | m2 | 17,41718 | 801-1 | Vlastní |

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

| | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------------|----|-------------|-------|-----------|
| 3 | 602016191R00 | penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 3 483,43580 | 801-1 | RTS 16/ I |
|---|--------------|----------------------------------|----|-------------|-------|-----------|

620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

| | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|----|-------------|-------|-----------|
| 4 | 620991121R00 | z postaveného lešení | m2 | 1 316,40000 | 801-1 | RTS 16/ I |
|---|--------------|----------------------|----|-------------|-------|-----------|

622 Úpravy fasády pro zateplení

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|-------------|-------|---------|
| 5 | 622311014T00 | Zakládací lišta pro tepelnou izolaci tl. 140 mm | m | 134,04000 | 801-1 | Vlastní |
| 6 | 622319021T00 | Okapnička | m | 41,88000 | 801-1 | Vlastní |
| 7 | 622322130T00 | KZS, fasáda, EPS F tl. 40 mm, bezcementová armovací vrstva+sít', organická om.na organické bázi | m2 | 127,78560 | 801-1 | Vlastní |
| 8 | 622322133T00 | Zatepl.systém, fa, EPS šedý F tl. 120 mm, bezcement.výztuž.vrstva-organická om.na organické bázi | m2 | 415,31040 | 801-1 | Vlastní |
| 9 | 622322520T00 | KZS, sokl, XPS tl. 50 mm, ražená plocha, armováno vodotěsnou lep. a arm. hmotou | m2 | 92,46000 | 801-1 | Vlastní |
| 10 | 622401939T00 | Příplatek za barevnost fasády | m2 | 3 483,43580 | 801-1 | Vlastní |
| 11 | 622421491T00 | Přechodový profil se síťovinou pro ETICS | m | 6,00000 | 801-1 | Vlastní |
| 12 | 622500007T00 | Vyztužení hran na objektu | m | 717,89000 | 801-1 | Vlastní |

622 30-0 KZC dodavatel

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|-----------|-------|---------|
| 13 | 602016189T00 | Barevný podnatěr, kamínková omítka - plněný organický podnatěr - organická kamínková (mozaiková) omítka, w < 0,5 kg/(m2.hod0,5) dle EN 1062-1, sd ? 0,15 m dle EN ISO 7783-2 | m2 | 150,90240 | 801-1 | Vlastní |
| 14 | 627991037T00 | Zatmelení spár PUR tmelem | m | 54,93000 | 801-1 | Vlastní |
| 15 | 627991038T00 | Utěsnění spár samoexpandující těsnící páska | m | 54,93000 | 801-1 | Vlastní |

622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepiciho tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|-------------|-------|-----------|
| 16 | 622322134RT4 | , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, 2,3 kg/m2 | m2 | 1 949,94260 | 801-1 | RTS 16/ I |
| 17 | 622322730RV1 | , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 84,74250 | 801-1 | RTS 16/ I |
| 18 | 622322734RT1 | , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, 2,3 kg/m2 | m2 | 534,54000 | 801-1 | RTS 16/ I |

622 31-5 Zateplení ostění

nanesení lepiciho tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|-----------|
| 19 | 622322153RT4 | expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka Povrchová úprava na tep.izol. z EPS - ETICS s bezcement. arm. vrstvou, omítka akrylátová, zrno 1,5 mm - očištění podkladu, celoplošné mytí tlakovou vodou - výztužná vrstva – bezcementová armovací vrstva na bázi organických pojiv + sklotextilní síťovina (plošná hmotnost upravené tkaniny min. 160 g/m2) | m2 | 280,22400 | 801-1 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|-----------|

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davidkova, Praha | List č. 12 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611002 | Zatepelní neprůsvitného obvodového pláště, sanace obvod. pláště | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

- omítka – organická omítka (probarvená ve hmotě) se zvýšenou odolností proti výskytu mikroorganismů, w < 0,1 kg/(m2.hod0,5) dle EN 1062-1, faktor difuzního odporu max. 110 dle EN ISO 7783-2, zrnitá (točená), velikost zrna 1,5 mm

Tepelná izolace z EPS 70 F tl. 30 mm - ETICS, CZB A, detaily
 - lepení tepelné izolace - minerální lepicí hmota (plnoplošně) - minerální lepicí hmota
 - pěnový polystyren EPS 70 F tl. 30 mm
 - vyplnění spár mezi deskami tepelné izolace
 - přebroušení povrchu pěnového polystyrenu

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|-------|-----------|
| 20 | 622322153RV1 | expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 98,49600 | 801-1 | RTS 16/ I |
| 21 | 622322753RV1 | minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 18,79200 | 801-1 | RTS 16/ I |
| 22 | 622323353R00 | expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka | m2 | 82,36800 | 801-1 | RTS 16/ I |

622 31-6 Zateplení parapetu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|-------|-----------|
| 23 | 622323363R00 | expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 30 mm | m2 | 31,68000 | 801-1 | RTS 16/ I |
|----|--------------|--|----|----------|-------|-----------|

622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové

| | | | | | | |
|----|--------------|------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 24 | 622421131R00 | hladké, složitost 1÷ 2 | m2 | 9,36690 | 801-1 | RTS 16/ I |
|----|--------------|------------------------|----|---------|-------|-----------|

622 47-3 Příplatek

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|-------------|-------|------------|
| 25 | 622473187RT2 | za okenní začišťovací lištu včetně dodávky Začišťovací okenní profil (APU lišta) - 2D v návaznosti zateplovacího systému na rám okna pozor překlep "návaznosti" | m | 2 226,00000 | 801-1 | RTS 16/ II |
|----|--------------|---|---|-------------|-------|------------|

622 90-4 Očištění fasád

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|-------------|-------|-----------|
| 26 | 622904112R00 | tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 3 483,43580 | 801-1 | RTS 16/ I |
|----|--------------|--|----|-------------|-------|-----------|

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|-------|-----------|
| 27 | 632451021R00 | o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm | m2 | 59,27700 | 801-1 | RTS 16/ I |
|----|--------------|--|----|----------|-------|-----------|

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|-------------|-------|-----------|
| 28 | 941941031RT4 | šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. | m2 | 4 329,35360 | 800-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|--|----|-------------|-------|-----------|

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|-------------|-------|-----------|
| 29 | 941941192RT4 | šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 8 658,70720 | 800-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---|----|-------------|-------|-----------|

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|-------------|-------|-----------|
| 30 | 941941832RT4 | šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 4 329,35360 | 800-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|--|----|-------------|-------|-----------|

944 94-40 Montáž ochranné sítě

| | | | | | | |
|----|--------------|------------------|----|-------------|-------|-----------|
| 31 | 944944011R00 | z umělých vláken | m2 | 4 329,35360 | 800-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|------------------|----|-------------|-------|-----------|

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

| | | | | | | |
|----|--------------|------------------|----|-------------|-------|-----------|
| 32 | 944944031R00 | z umělých vláken | m2 | 8 658,70720 | 800-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|------------------|----|-------------|-------|-----------|

944 94-48 Demontáž ochranné sítě

| | | | | | | |
|----|--------------|------------------|----|-------------|-------|-----------|
| 33 | 944944081R00 | z umělých vláken | m2 | 4 329,35360 | 800-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|------------------|----|-------------|-------|-----------|

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------|---|------------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č. 13 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611002 | Zatepelní neprůsvitného obvodového pláště, sanace obvod. pláště | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|--|--------------|-----------------------|----|----------|-------|------------|
| oborů 801, 803, 811 a 812 | | | | | | |
| 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů | | | | | | |
| 34 | 999281212R00 | výšky přes 25 do 36 m | t | 67,29979 | 801-4 | RTS 16/ I |

Díl: 71251 Úprava napojení stávající střechy a zateplení

622 Úpravy fasády pro zateplení

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---|----------|-------|---------|
| 35 | 622421491T00 | Přechodový profil se síťovinou pro ETICS | m | 15,30000 | 801-1 | Vlastní |
| 712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|---------|-----------|
| 36 | 712341559RZ5 | v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina | m2 | 9,18000 | 800-711 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---|----|---------|---------|-----------|

712 37-7 Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií

včetně dodávek výrobků

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|---------|------------|
| 37 | 712378004R00 | závětná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC Úprava délky a připevnění závětné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | m | 15,30000 | 800-711 | RTS 16/ II |
|----|--------------|---|---|----------|---------|------------|

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

| | | | | | | |
|----|--------------|----------------------------------|---|--|---------|------------|
| 38 | 998712202R00 | v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | | 800-711 | RTS 16/ II |
|----|--------------|----------------------------------|---|--|---------|------------|

Díl: 713 Izolace tepelné

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti

| | | | | | | |
|----|--------------|------------------------|---|----------|---------|---------|
| 39 | 713191233T00 | Montáž atikového klínu | m | 15,30000 | 800-713 | Vlastní |
|----|--------------|------------------------|---|----------|---------|---------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----------|------|-----------|
| 40 | 28375982R | klín atikový pěnový polystyren; š = 100,0 mm; v = 100 mm; l = 1 000 mm | m | 15,60600 | SPCM | RTS 16/ I |
|----|-----------|--|---|----------|------|-----------|

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------------------|---|--|---------|------------|
| 41 | 998713202R00 | v objektech výšky do 12 m | % | | 800-713 | RTS 16/ II |
|----|--------------|---------------------------|---|--|---------|------------|

Díl: 7625 Ochranné bednění opravených vstupů

023 1 dopravní prostředky

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|------------|
| 42 | 762133132RT2 | Montáž bednění stěn, deska OSB 18, včetně dodávky desek a nosného roštu | m2 | 141,67500 | OTSKP | RTS 16/ II |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|------------|

Díl: 764 Konstrukce klempířské

764 07-23 Oplechování zdi a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou

včetně rohů

764 07-231 výroba a montáž

| | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|---------|---------|-----------|
| 43 | 764928304R00 | rš 500 mm | m | 6,00000 | 800-764 | RTS 16/ I |
|----|--------------|-----------|---|---------|---------|-----------|

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------------|---|-----------|---------|-----------|
| 44 | 764410850R00 | rš od 100 do 330 mm | m | 597,60000 | 800-764 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---------------------|---|-----------|---------|-----------|

764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------------|---|---------|---------|-----------|
| 45 | 764430840R00 | rš od 330 do 500 mm | m | 6,00000 | 800-764 | RTS 16/ I |
|----|--------------|---------------------|---|---------|---------|-----------|

764 41 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu

včetně rohů

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č. 14 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611002 | Zatepelní neprůsvitného obvodového pláště, sanace obvod. pláště | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|---|--------------|--|----|-----------|---------|------------|
| 46 | 764410420T00 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu , tloušťky 1,5 mm, rš 200 mm | m | 43,20000 | 800-764 | Vlastní |
| 47 | 764410430T00 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu , tloušťky 1,5 mm, rš 280 mm | m | 511,20000 | 800-764 | Vlastní |
| 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou | | | | | | |
| 764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí | | | | | | |
| 48 | 764901203RT2 | štítové lemování vrchní, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava matný polyester, -, - včetně závětné lišty a spojovacích prostředků. | m | 157,78000 | 800-764 | RTS 16/ I |
| 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou | | | | | | |
| 764 90-5 oplechování vnějších parapetů | | | | | | |
| 49 | 764908304RT2 | ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 400 mm, kotvené mechanicky, v ostatních barvách včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. srovnatelné oplechování u atiky | m | 159,94000 | 800-764 | RTS 16/ I |
| 50 | 138510610 | plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,50 mm; rovinná tabule 1230x2000mm, povrchová, úprava jednostranně; polyester,tl. 25 mikronů, s ochrannou fólií | m2 | 2,75550 | | Vlastní |
| 51 | 19420F077T | Koncovka parapetní AL š. 260 - 400 mm, lak. | ks | 678,00000 | | Vlastní |
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské | | | | | | |
| 50 m vodorovně | | | | | | |
| 52 | 998764204R00 | v objektech výšky do 36 m | % | | 800-764 | RTS 16/ I |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|----|-----------|---------|-----------|
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | |
| 783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí | | | | | | |
| 53 | 783201811R00 | oškrábáním | m2 | 5,45120 | 800-783 | RTS 16/ I |
| 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické | | | | | | |
| 54 | 783225100R00 | dvojnásobné + 1x email včetně pomocného lešení. | m2 | 5,45120 | 800-783 | RTS 16/ I |
| 55 | 783226100R00 | základní | m2 | 20,80000 | 800-783 | RTS 16/ I |
| 783 80 Odstranění starých nátěrů z omítek | | | | | | |
| 56 | 783801812T00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn - oškrábání, mechanické čištění, zabroušení | m2 | 153,45600 | 800-783 | Vlastní |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č. 15 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611003 | Úpravy vnějších obodových výplní, vysklení lodžií | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

Díl: 95 **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou

953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-----|----------|-------|-----------|
| 1 | 953941212R00 | mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí do připravených otvorů (za každé zalití) | kus | 36,00000 | 801-1 | RTS 16/ I |
|---|--------------|--|-----|----------|-------|-----------|

Díl: 767 **Konstrukce zámečnické**

767 66 Montáž mříží

| | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|----|----------|---------|-----------|
| 2 | 767662110R00 | pevných - šroubováním | m2 | 19,44000 | 800-767 | RTS 16/ I |
|---|--------------|-----------------------|----|----------|---------|-----------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|----------|--|---------|
| 3 | 553PPS001 | Dod mříží pevných 900/600, žárově zinkováno | ks | 36,00000 | | Vlastní |
|---|-----------|---|----|----------|--|---------|

9 Hodinové zúčtovací sazby

| | | | | | | |
|---|---------|------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 4 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7 | h | 12,00000 | Přir.M | RTS 16/ I |
|---|---------|------------------------------|---|----------|--------|-----------|

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

| | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|---|--|---------|-----------|
| 5 | 998767204R00 | v objektech výšky do 36 m | % | | 800-767 | RTS 16/ I |
|---|--------------|---------------------------|---|--|---------|-----------|

Díl: 787 **Zasklívání**

787 10-8 Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------------|----|----------|---------|-----------|
| 6 | 787100812R00 | sklo profilové dvojité | m2 | 82,36865 | 800-787 | RTS 16/ I |
|---|--------------|------------------------|----|----------|---------|-----------|

| | | | | | | |
|---|--------------|--|--|----------|--|---------|
| 7 | 787172351111 | Montáž zpětná upravených lodžiových stěn, srovnatelně lodžiové stěny, vč osazovasiho rámu m2 zasklení včetně tmele. | | 77,67305 | | Vlastní |
|---|--------------|--|--|----------|--|---------|

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|---|--------------|---|---|----------|-------|-----------|
| 8 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 3,62422 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 9 | 979011121R00 | příplatek za každé další podlaží | t | 10,87266 | 801-3 | RTS 16/ I |

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---------|-------|-----------|
| 10 | 979081111R00 | do 1 km | t | 3,62422 | 801-3 | RTS 16/ I |
| | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------|---|----------|-------|-----------|
| 11 | 979081121R00 | příplatek za každý další 1 km | t | 50,73909 | 801-3 | RTS 16/ I |
|----|--------------|-------------------------------|---|----------|-------|-----------|

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|-------|-----------|
| 12 | 979082111R00 | do 10 m | t | 50,73909 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 13 | 979082121R00 | příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 21,74532 | 801-3 | RTS 16/ I |

979 08-4 Poplatek za skládku

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------|---|---------|-------|------------|
| 14 | 979990001R00 | stavební suti | t | 3,62422 | 801-3 | RTS 16/ II |
|----|--------------|---------------|---|---------|-------|------------|

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-------------------|---|------------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č. 16 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611004 | Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

Díl: 1 Zemní práce

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár

| | | | | | | |
|---|---------------------|--|----|----------|-------|-----------|
| 1 | 113106121R00 | z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 78,15000 | 822-1 | RTS 16/ I |
|---|---------------------|--|----|----------|-------|-----------|

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|----|----------|-------|-----------|
| 2 | 139601102R00 | v hornině 3 | m3 | 30,47850 | 800-1 | RTS 16/ I |
|---|---------------------|-------------|----|----------|-------|-----------|

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|----|----------|-------|-----------|
| 3 | 162201102R00 | z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 64,22120 | 800-1 | RTS 16/ I |
|---|---------------------|---|----|----------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|---|---------------------|--|----|----------|-------|-----------|
| 4 | 162701105R00 | z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 30,47850 | 800-1 | RTS 16/ I |
|---|---------------------|--|----|----------|-------|-----------|

162 20-21 Vodorovné přemístění drnu

Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

| | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 5 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 30,47850 | 823-1 | RTS 16/ I |
|---|---------------------|----------------------------|----|----------|-------|-----------|

171 20 Uložení sypaniny

| | | | | | | |
|---|---------------------|--|----|----------|-------|-----------|
| 6 | 171201201R00 | na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 30,47850 | 800-1 | RTS 16/ I |
|---|---------------------|--|----|----------|-------|-----------|

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|----|----------|-------|-----------|
| 7 | 181301101R00 | v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 47,19000 | 800-1 | RTS 16/ I |
|---|---------------------|---|----|----------|-------|-----------|

182 42 hydroosevem na ornici

| | | | | | | |
|---|------------------|---|----|----------|-------|-----------|
| 8 | 18242 OA0 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | m2 | 47,19000 | OTSKP | RTS 16/ I |
|---|------------------|---|----|----------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|----|---------|------|-----------|
| 9 | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 4,95495 | SPCM | RTS 16/ I |
|---|------------------|-----------------------------|----|---------|------|-----------|

Díl: 632 Okapový chodník

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

| | | | | | | |
|----|---------------------|---|----|----------|-------|-----------|
| 10 | 631571003R00 | ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu | m3 | 19,53750 | 801-1 | RTS 16/ I |
|----|---------------------|---|----|----------|-------|-----------|

632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

632 92-12 betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

| | | | | | | |
|----|---------------------|--------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 11 | 632921913R00 | o tloušťce dlaždic 60 mm | m2 | 78,15000 | 801-1 | RTS 16/ I |
|----|---------------------|--------------------------|----|----------|-------|-----------|

Včetně dodávky dlaždic.

639 56 Obrubník zahradní

se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou. Včetně dodávky obrubníku.

| | | | | | | |
|----|---------------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|
| 12 | 639561111R00 | Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý | m | 158,30000 | 801-1 | RTS 16/ I |
|----|---------------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|------------------|---|----|----------|------|-----------|
| 13 | 59245601R | dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm | m2 | 78,93150 | SPCM | RTS 16/ I |
|----|------------------|---|----|----------|------|-----------|

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

Položkový soupis

| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č. 17 | | | |
|---|--------------|--|------------|-----------|---------|------------|
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | | | | |
| Soupis: | JFH1611004 | Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody | | | | |
| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
| oborů 801, 803, 811 a 812 | | | | | | |
| 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů | | | | | | |
| 14 | 999281212R00 | výšky přes 25 do 36 m | t | 92,77245 | 801-4 | RTS 16/ I |
| Díl: 711 Izolace proti vodě | | | | | | |
| 213 15 Montáž vsakovacích nádrží | | | | | | |
| 15 | 213151121R00 | položení geotextilie | m2 | 108,01000 | 827-1 | RTS 16/ I |
| 711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena | | | | | | |
| 711 11-1 na ploše vodorovné | | | | | | |
| 711 11-11 nátěrem | | | | | | |
| 16 | 711111001RZ1 | penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 92,58000 | 800-711 | RTS 16/ II |
| 711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho | | | | | | |
| 17 | 711132311R00 | svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků | m2 | 203,19000 | 800-711 | RTS 16/ I |
| 711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | | | | | | |
| 18 | 711142559RY2 | svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 92,58000 | 800-711 | RTS 16/ II |
| 19 | 28323120R | fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2 HDPE | m2 | 243,82800 | SPCM | RTS 16/ II |
| 20 | 67390526R | geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost2 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm | m2 | 129,61200 | SPCM | RTS 16/ I |
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | | | | | | |
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | | | | | | |
| 21 | 998711201R00 | svisle do 6 m | % | | 800-711 | RTS 16/ I |
| Díl: M21 Elektromontáže | | | | | | |
| 210 22 Vedení uzemňovací | | | | | | |
| 22 | 210220021R00 | uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2 | m | 156,30000 | M21 | RTS 16/ I |
| 23 | 35441120R | pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm | kg | 171,93000 | SPCM | RTS 16/ I |
| Díl: M2103 Hromosvod | | | | | | |
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | |
| 24 | 900 RT5 | HZS, Práce v tarifní třídě 8 | h | 8,00000 | Přir.M | RTS 16/ I |
| 25 | 251 | Hromosvod na svislých stěnách Fasáda objektu | mb | 172,76000 | | Vlastní |
| Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | | |
| 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku | | | | | | |
| 26 | 979081111R00 | do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t | 10,78470 | 801-3 | RTS 16/ II |
| 27 | 979081121R00 | příplatek za každý další 1 km | t | 97,06230 | 801-3 | RTS 16/ II |
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot | | | | | | |
| 28 | 979082111R00 | do 10 m | t | 10,78470 | 801-3 | RTS 16/ II |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-------------------|---|------------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č. 18 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611004 | Ochrana hydroizolace, okapový chodník, hromosvody | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------------------------------|--------------|---|----|----------|-------|------------|
| 29 | 979082121R00 | příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 43,13880 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 979 08-4 Poplatek za skládku | | | | | | |
| 30 | 979990001R00 | stavební suti | t | 10,78470 | 801-3 | RTS 16/ II |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-----------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č. 19 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611001/JFH1611001 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

Díl: 960 Bourání konstrukcí 1. NP

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 1 | 965081713RT1 | z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 4,79940 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 966 07 Přerušení ocelových profilů | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|
| 2 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 967 05 Úprava ploch betonových konstrukcí chladících věží | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|----|----------|-------|---------|
| 3 | 967052021T00 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 23,99700 | 801-5 | Vlastní |
| 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb | | | | | | |

767 99-81 atypických konstrukcí

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|
| 4 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
|---|--------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|

Díl: 961 Bourání konstrukcí 2. NP

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 5 | 965081713RT1 | z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 4,79940 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 966 07 Přerušení ocelových profilů | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|
| 6 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 967 05 Úprava ploch betonových konstrukcí chladících věží | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|----|----------|-------|---------|
| 7 | 967052021T00 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 23,99700 | 801-5 | Vlastní |
| 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb | | | | | | |

767 99-81 atypických konstrukcí

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|
| 8 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
|---|--------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|---|--------------|---|---|---------|-------|-----------|
| 9 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 3,41358 | 801-3 | RTS 16/ I |
|---|--------------|---|---|---------|-------|-----------|

Díl: 962 Bourání konstrukcí 3. NP

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 10 | 965081713RT1 | z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 4,79940 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 966 07 Přerušení ocelových profilů | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|
| 11 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 967 05 Úprava ploch betonových konstrukcí chladících věží | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|----|----------|-------|---------|
| 12 | 967052021T00 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 23,99700 | 801-5 | Vlastní |
| 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb | | | | | | |

767 99-81 atypických konstrukcí

| | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|
| 13 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
|----|--------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

Položkový soupis

| | | | |
|---------|-----------------------|--|------------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davidkova, Praha | List č. 20 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611001/JFH1611001 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|---|----|----------|-------|------------|
| 14 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 15 | 979011121R00 | příplatek za každé další podlaží | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |

Díl: 963 Bourání konstrukcí 4. NP

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 16 | 965081713RT1 | z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 4,79940 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 966 07 Přerušení ocelových profilů | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|
| 17 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 967 05 Úprava ploch betonových konstrukcí chladících věží | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|----|----------|-------|---------|
| 18 | 967052021T00 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 23,99700 | 801-5 | Vlastní |
| 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb | | | | | | |

767 99-81 atypických konstrukcí

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|
| 19 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---------|-------|-----------|
| 20 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 21 | 979011121R00 | příplatek za každé další podlaží | t | 3,41358 | 801-3 | RTS 16/ I |

Díl: 964 Bourání konstrukcí 5. NP

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 22 | 965081713RT1 | z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 4,79940 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 966 07 Přerušení ocelových profilů | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|-----|---------|-------|-----------|
| 23 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 967 05 Úprava ploch betonových konstrukcí chladících věží | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|----|----------|-------|---------|
| 24 | 967052021T00 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 23,99700 | 801-5 | Vlastní |
| 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb | | | | | | |

767 99-81 atypických konstrukcí

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|----|----------|---------|-----------|
| 25 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---------|-------|-----------|
| 26 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,70679 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 27 | 979011121R00 | příplatek za každé další podlaží | t | 5,12037 | 801-3 | RTS 16/ I |

Díl: 965 Bourání konstrukcí 6.NP

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 28 | 965081713RT1 | z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 9,59880 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 966 07 Přerušení ocelových profilů | | | | | | |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|------------------------------|---|------------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č. 21 |
| Objekt: | 01 | SO 01 Oprava a modernizace bytového domu | |
| Soupis: | JFH1611001/JFH1611001 | Oprava konstrukcí v prostoru lodžii | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|---|--------------|---|-----|----------|---------|------------|
| 29 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 967 05 Úprava ploch betonových konstrukcí chladících věží | | | | | | |
| 30 | 967052021T00 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 19,19760 | 801-5 | Vlastní |
| 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb | | | | | | |
| 767 99-81 atypických konstrukcí | | | | | | |
| 31 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | | | | | | |
| 32 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,48602 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 33 | 979011121R00 | příplatek za každé další podlaží | t | 5,94407 | 801-3 | RTS 16/ I |

Díl: 967 Bourání konstrukcí 7.NP

966 07 Přerušení ocelových profilů

| | | | | | | |
|---|--------------|---|-----|----------|---------|-----------|
| 34 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 967 05 Úprava ploch betonových konstrukcí chladících věží | | | | | | |
| 35 | 967052021T00 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 28,79640 | 801-5 | Vlastní |
| 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb | | | | | | |
| 767 99-81 atypických konstrukcí | | | | | | |
| 36 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | | | | | | |
| 37 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,92756 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 38 | 979011121R00 | příplatek za každé další podlaží | t | 9,63781 | 801-3 | RTS 16/ I |

Díl: 968 Bourání konstrukcí 8.NP

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

| | | | | | | |
|---|--------------|---|-----|----------|---------|-----------|
| 39 | 965081713RT1 | z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 9,59880 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 966 07 Přerušení ocelových profilů | | | | | | |
| 40 | 966079871R00 | průřezu do 400 mm2 | kus | 6,00000 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 967 05 Úprava ploch betonových konstrukcí chladících věží | | | | | | |
| 41 | 967052021T00 | Zdrsnění stávajícího nátěru podlah lodžii | m2 | 19,19760 | 801-5 | Vlastní |
| 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb | | | | | | |
| 767 99-81 atypických konstrukcí | | | | | | |
| 42 | 767996801R00 | o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27,00000 | 800-767 | RTS 16/ I |
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | | | | | | |
| 43 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,48602 | 801-3 | RTS 16/ I |
| 44 | 979011121R00 | příplatek za každé další podlaží | t | 5,94407 | 801-3 | RTS 16/ I |

Položkový soupis

| | | | |
|---------|----------------|---|------------|
| Stavba: | JFH1611 | Oprava a modernizace bytového domu, Davídkova, Praha | List č. 22 |
| Soupis: | 9991 | Vedlejší a ostatní náklady | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|--|--------|---------|--|------------|
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | |
| 1 | 005121011R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Příprava ploch pro skladování materiálu. Doprava a osazení kontejnerů pro skladování a případně kanceláře. Doprava a osazení mobilních toalet. Ohrazení prostoru staveniště. Oplocení prostoru pro skladování a toalet. Staveništní rozvaděč elektrické energie včetně podružného měření, zřízení vnitrostaveništního rozvodu elektrické energie. Zřízení přípojky vody Viz souhrnná technická zpráva. | Soubor | 1,00000 | | RTS 16/ II |
| 2 | 005121021R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Pronájem a opotřebení kontejnerů pro skladování a případně kanceláře. Pronájem a opotřebení mobilních toalet. Pronájem a opotřebení dočasného oplocení. Spotřeba vody a elektrické energie. Viz souhrnná technická zpráva. | Soubor | 1,00000 | | RTS 16/ II |
| 3 | 005121031R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Odvoz kontejnerů kontejnerů pro skladování a případně kanceláře. Odvoz mobilních toalet. Odvoz dočasného oplocení. Zrušení staveništního rozvaděče elektrické energie včetně podružného měření, zrušení vnitrostaveništního rozvodu elektrické energie. Zrušení přípojky vody Uvedení ploch do původního stavu. Úklid prostoru staveniště. Osetí trávníku. Viz souhrnná technická zpráva. | Soubor | 1,00000 | | RTS 16/ II |
| 4 | 005122010R | Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | Soubor | 1,00000 | | RTS 16/ II |
| 5 | 005124010R | Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | Soubor | 1,00000 | | RTS 16/ II |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|--|--------|---------|--|------------|
| Díl: | ON | Ostatní náklady | | | | |
| 6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | Soubor | 1,00000 | | RTS 16/ II |
| 7 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | Soubor | 1,00000 | | RTS 16/ II |
| 8 | 005231010R | Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | Soubor | 1,00000 | | RTS 16/ II |
| 9 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | Soubor | 1,00000 | | RTS 16/ II |