

Obdrží: Dodavatelé, kterým byl poskytnut odkaz na profil zadavatele, zveřejněno na profilu zadavatele
Vyřizuje: Bc. Petr Škerlec, kontaktní osoba zadavatele
Dne: 15. 5. 2017

PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DODATEČNOU INFORMACI K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (1) **„Zateplení požární zbrojnice“**

Zadavatel veřejné zakázky: Město České Velenice, Revoluční 228, 378 10 České Velenice
Zastoupený: Ing. Jaromír Slíva, MBA - starosta
IČ: 002 46 433
Profil zadavatele: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil00246433>

Zadavateli byla doručena žádost (**vedená pod pořadovým číslem 1**) o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky **Zateplení požární zbrojnice** (dále též „veřejná zakázka“) zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu.

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli:	emailem dne 10. 5. 2017
Odpověď na dodatečnou informaci odeslána všem dodavatelům:	dne 15. 5. 2017
Odpověď na dodatečnou informaci zveřejněna na profilu zadavatele:	dne 15. 5. 2017

Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedená pod pořadovým číslem 1 (úplné znění):

Dobrý den

Zasílám dotazy k dokumentaci – zateplení požární zbrojnice

Dotazy k výkazu výměr

1. Pol.3 – oprava ostění při výměně vchodových dveří - o jaký rozsah a hlavně skladbu prací se jedná
2. Pol.11 – opravdu APU lišty 9mm
3. Pol.16 a 17 - výměra v bm - není zřejmá šíře ostění - pouze do 200 nebo 400mm – přesnější výkaz v m², dodávka izolantu je v m²
4. Pol.32 a 33 - dodávka plastického nápisu – představa o charakteru nápisu a hlavně rozměry. Není zde myšleno plastová deska šroubovaná do zdiva a nebo nápis stejně jako logo přímo do fasády?
5. Pol.39-41 – ochranná síť - je opravdu nutná v celém rozsahu a jak bude aplikována na část lešení – vjezdy do garáží?
6. Jaká je představa o lešení před vlastním vjezdem do garáží – bude nutno ji denně demontovat?
7. Přesun sutí - pol.121 – jak je možno provést strojně dopravu od vlastního zdiva – zde by měla být položka odvoz na mezideponii v kolečku, dále pak zcela chybí položka pro nakládku sutě na dopravní prostředek
8. Střešní konstrukce – zde chybí položka na dodávku a montáž desek OSB na atiky
9. Elektromontáže – pol.83 – výkop 35x60 vč. záhozu a úpravy terénu – položka vůbec nerozlišuje pod jakým povrchem je pásek veden – asfalt, panely, rostlý terén/, dále 2x podkop pod plot k sousedovi a vlastní výkop u souseda – souhlasí s vjezdem techniky na svůj pozemek?
10. Konstrukce truhlářské – montáž oken – standardně se k oknům nedodávají parotěsné pásy – pokud mají být je potřeba doplnit o položku na dodávku a montáž těchto prvků
11. 1b – ostatní práce – zemní práce – chybí nakládka výkopku na dopravní prostředek
12. Patky vzhledem k rozměrům je nutno kopat ručně – položka ruční výkop chybí
13. Zakládání - betonáž patky uvedena chybně – kopu 3patky – dle výkazu betonují 1patku
14. Zdivo – po.12 – jaký druh překladu – ocelový nebo keramický?
15. Vodorovné konstrukce – chybí položka pro ocenění kotevních úhelníků
16. V rozpočtu a dokumentaci je navrženo ocelové prvky ve vodorovných konstrukcích provést v pozinku. Vzhledem k tomu, že krajové úhelníky a kotevní úhelníky je nutno vzájemně k sobě přivařit není tato úprava příliš vhodná. Lépe nátěr, který je možno po provaření obnovit přímo na stavbě. Prvky stejně nebudou vidět – jsou pod izolantem
17. Komunikace - obrubník okapového chodníku bude tl.80mm?
18. Přesun sutě – chybí nakládka na dopravní prostředky
19. V celém rozpočtu chybí položka pro likvidaci vzniklého odpadu.
20. Je nutno ocenit dodaný výkaz výměr označený 1a a 1b zvlášť, nebo je možno oba rozpočty spojit při zachování všech položek?

Písemná odpověď na dodatečnou informaci 1:

1. Pol.3 – oprava ostění při výměně vchodových dveří - o jaký rozsah a hlavně skladbu prací se jedná
Doplněno, aktualizovaný výkaz výměr (dále jen V.V.), V.V. (1a), pol.č.3.
2. Pol.11 – opravdu APU lišty 9mm
Opraveno na APU lišty 6 mm
3. Pol.16 a 17 - výměra v bm - není zřejmá širší ostění - pouze do 200 nebo 400mm – přesnější výkaz v m²,
dodávka izolantu je v m²
Jedná se o standartní rozpočtovou strukturu URS, oceňte dle V.V.
4. Pol.32 a 33 - dodávka plastického nápisu – představa o charakteru nápisu a hlavně rozměry. Není zde myšleno
plastová deska šroubovaná do zdiva a nebo nápis stejně jako logo přímo do fasády?
doplněno, viz. výpis prvků str. 6, ostatní R01
5. Pol.39-41 – ochranná síť - je opravdu nutná v celém rozsahu a jak bude aplikována na část lešení – vjezdy do
garáží?
Ano, síť bude aplikována v celém rozsahu, technika bude mimo garáže.
6. Jaká je představa o lešení před vlastním vjezdem do garáží – bude nutno ji denně demontovat?
Lešení se nebude denně demontovat před vjezdy do garáží, technika bude mimo garáže.
7. Přesun sutí - pol.121 – jak je možno provézt strojně dopravu od vlastního zdiva – zde by měla být položka odvoz
na mezideponii v kolečku, dále pak zcela chybí položka pro nakládku sutě na dopravní prostředek
*Položka č. 55 - Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m obsahuje přesun sutí s použitím mechanizace (stavební
výtah) svisle 15m a vodorovně 50m, naložení na dopravní prostředek k odvozu a rozhrnutí a urovnání sutí na
dopravním prostředku.*
8. Střešní konstrukce – zde chybí položka na dodávku a montáž desek OSB na atiky
V.V. (1a) aktualizován, pol. č. 124.
9. Elektromontáže – pol.83 – výkop 35x60 vč. záhozu a úpravy terénu – položka vůbec nerozlišuje pod jakým
povrchem je pásek veden – asfalt, panely, rostlý terén/, dále 2x podkop pod plot k sousedovi a vlastní výkop u
sousedů – souhlasí s vjezdem techniky na svůj pozemek?
*V.V. (1b) aktualizován, pol.č. 5,6,9,10 jejich část, do V.V. byla doplněna demontáž stávající betonové plochy před
garážemi, vlastníkem dotčeným pozemků je Město České Velenice.*
10. Konstrukce truhlářské – montáž oken – standartně se k oknům nedodávají parotěsné pásy – pokud mají být je
potřeba doplnit o položku na dodávku a montáž těchto prvků
V.V. (1a) aktualizován, pol. č. 144.
11. 1b – ostatní práce – zemní práce – chybí nakládka výkopku na dopravní prostředek
Položky odkopávky a prokopávky již obsahují naložení na dopravní prostředek.
12. Patky vzhledem k rozměrům je nutno kopat ručně – položka ruční výkop chybí
Patky lze kopat strojně, oceňte kopání strojně.
13. Zakládání - betonáž patky uvedena chybně – kopu 3patky – dle výkazu betonují 1patku
V.V. (1b) aktualizován, pol. č. 11.
14. Zdivo – po.12 – jaký druh překladu – ocelový nebo keramický?
Jedná se o překlad keramický, V.V. (1b) aktualizován, pol.č. 15.
15. Vodorovné konstrukce – chybí položka pro ocenění kotevních úhelníků
V.V. (1b) aktualizován, pol.č. 27.

16. V rozpočtu a dokumentaci je navrženo ocelové prvky ve vodorovných konstrukcích provézt v pozinku. Vzhledem k tomu, že krajové úhelníky a kotevní úhelníky je nutno vzájemně k sobě přivařit není tato úprava příliš vhodná. Lépe nátěr, který je možno po provaření obnovit přímo na stavbě. Prvky stejně nebudou vidět – jsou pod izolantem
Oceňte dle projektové dokumentace a V.V.
17. Komunikace - obrubník okapového chodníku bude tl.80mm?
Ano.
18. Přesun sutě – chybí nakládka na dopravní prostředky
Položka č. 55 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m již počítá s naložením suti na dopravní prostředek.
19. V celém rozpočtu chybí položka pro likvidaci vzniklého odpadu.
Likvidace vzniklého odpadu je součástí položky zařízení staveniště.
20. Je nutno ocenit dodaný výkaz výměr označený 1a a 1b zvlášť, nebo je možno oba rozpočty spojit při zachování všech položek?
Požadavek zadavatele je ocenit V.V. v předložené struktuře, čili zvlášť.

Lhůta pro doručení podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami:

Vzhledem k tomu, že došlo k doplnění výkazu výměr a projektové dokumentace, tak zadavatel upravuje lhůty pro doručení nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami následovně:

Původní lhůta pro doručení nabídek:

do 18. 05. 2017 - 9.00 hodin

Nová lhůta pro doručení nabídek:

do 25. 05. 2017 - 9.00 hodin

Otevírání obálek s nabídkami:

25. 05. 2017 od 9.05 hodin

Přílohy: - Výkaz výměr_ aktualizace
- Výpis prvků – aktualizace str. 6
- Výkres zpevněných ploch – aktualizace

Uvedené přílohy jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají v platnosti.

.....
Ing. Jaromír Slíva, MBA
starosta města