

LEGENDA ČAR

- Nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- Zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- Zaměřený průběh metalického kabelu
- Stávající vedení pitné vody
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Stávající vedení NTL plynovodu
- Stávající vedení STL plynovodu
- Nová vodovodní přípojka PE v délce 10,4m

POZNÁMKY:

- Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6005, ČSN 73 6131 a ČSN 73 6133.
- Zákresy inženýrských sítí jsou orientační, před zahájením výkopových prací nutno nechat vytýčit veškerá podzemní vedení jednotlivými správci sítí.
- Potrubí v zemi bude uloženo na pískovém lóži minimální tloušťky 100 mm.
- Při křížení, souběhu inženýrských sítí a minimální hloubku krytí všech podzemních sítí je nutné dodržet ČSN 73 6005!
- Křížení s ostatními inženýrských sítěmi je nutné ověřit kopanou sondou.
- V místě napojení na vodovodní řad je nutné zřídit manipulační prostor pro montáž minimálně 1,2x1,2 m.
- Před zahájením zemních prací je nutné pro upřesnění průběhu vodovodního řadu provést jeho vytýčení.
- Minimální spád potrubí je 0,3%.
- Při zemních pracích nesmí být porušeny ostatní inženýrské sítě.
- Vodovodní přípojka nesmí být propojena s vodou z případného místního zdroje (studny) ani přes šoupátko, aby nedošlo k promíchání pitné vody z veřejného vodovodního řadu.
- Jako uzávěry vodoměrné sestavy lze použít šikmí sedlový ventil.
- Jednotlivé profese nutno koordinovat v rámci stavby.
- Kmeny stromů v blízkosti výkopu při provádění výkopových prací chránit bedněním, větve vyvázat s povrchem z vysokohustotního polyetylenu v systému jednoho výrobce

Investor:	Liberecký kraj U jezu 642/2a IČ:70891508		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna:Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna:Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily	Datum:	duben 2017
Kraj:	Liberecký	Číslo zakázky:	1705
Stupeň dokumentace:	DPS - Dokumentace pro provedení stavby	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Tomáš Netopilík		
Odpovědný projektant:	Ing. Jindřich Lechovský		
Název stavby:	Gymnázium I. Olbrachta, Semily - PD a IČ Rekonstrukce rozvodů vody včetně vodovodní přípojky		
Část dokumentace:	**C - SITUAČNÍ VÝKRESY**	Číslo dokumentu:	Měřítko
Název dokumentu :	**CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES**	02	1:250