


Navrtávací pás se šoupátkem  
na LTH 150 / PE d90 x 8,2 mm  
se zemní teleskopickou  
soupravou a poklopem  
Spojka (přechod na potrubí PE)

Vodoměrná sestava  
umístěná ve vodoměrné šachtě  
na hranici pozemku



Vnitřní vodovod

POZNÁMKY:

- Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6005, ČSN 73 6131 a ČSN 73 6133.
- Zákresy inženýrských sítí jsou orientační, před zahájením výkopových prací nutno nechat vytýčit veškerá podzemní vedení jednotlivými správcí sítí.
- Potrubí v zemi bude uloženo na pískovém lóži minimální tloušťky 100 mm.
- Kmeny stromů v blízkosti výkopu při provádění výkopových prací chránit bedněním, větve vyvázat s povrchem z výšokohusotního polyetylenu v systému jednoho výrobce
- Při křížení, souběhu inženýrských sítí a minimální hloubku krytí všech podzemních sítí je nutné dodržet ČSN 73 6005!
- Křížení s ostatními inženýrských sítěmi je nutné ověřit kopanou sondou.
- V místě napojení na vodovodní řad je nutné zřídit manipulační prostor pro montáž minimálně 1,2x1,2 m.
- Před zahájením zemních prací je nutné pro upřesnění průběhu vodovodního řadu provést jeho vytýčení.
- Minimální spád potrubí je 0,3%.
- Při zemních pracích nesmí být porušeny ostatní inženýrské sítě.
- Vodovodní přípojka nesmí být propojena s vodou z případného místního zdroje (studny) ani přes šoupátko, aby nedošlo k promíchání pitné vody z veřejného vodovodního řadu.
- Jako uzavěť vodoměrné sestavy lze použít šikmí sedlový ventili.
- Veškeré stávající potrubí včetně armatur bude odstraněno.
- Jednotlivé profese nutno koordinovat v rámci stavby.

Investor:	Liberecký kraj U Jezu 642/2a IČ: 70891508	Datum: duben 2017 Číslo zakázky: 1705 Paré č.: Autorizace: Měřítko
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov	
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov	
Místo stavby:	Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily	
Kraj:	Liberecký	
Stupeň dokumentace:	DPS - Dokumentace pro provedení stavby	Paré č.: Autorizace:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar	
Projektant:	Tomáš Netopilík	
Odpovědný projektant:	Ing. Jindřich Lechovský	
Název stavby:	Gymnázium I. Olbrachta, Semily - PD a IČ Rekonstrukce rozvodů vody včetně vodovodní přípojky	Číslo dokumentu: 08
Část dokumentace:	D2 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA + AREÁL. VODOVOD	
Název dokumentu :	SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	