

LEGENDA PRVKŮ

1. Stávající obklady budou odstraněny a nahrazeny novými v rozsahu 0,5 m2. Nové obklady budou barevně a materiálově odpovídat stávajícím. Veškerá umyvadla budou demontována a zpětně usazena na původní místo.
2. Nová drážka 100x100mm ve zdivu z cihel plných. Výška drážky bude 3 200mm.
3. Prostup stěnou 100x100mm délky 520mm. Cihla plná x vzduchová mezera x cihla plná - 150 x 220 x 150mm
4. SDK opláštění pro vedení vodovodního potrubí pod stropem Š x V - 300 x 500 mm, přesná výška bude stanovena dle průvlaku P1 v chodbě
5. Drážka stoupacího potrubí 300x150mm na výšku celého podlaží.
6. Prostup příčkou 100x100mm délky 130mm.
7. Drážka stoupacího potrubí 150x150mm na výšku celého podlaží.
8. Revizní plastová dvířka 150x300mm pro kulové kohouty, materiál PVC.
9. Horizontální drážka 100x100mm ve zdivu z cihel plných.
10. SDK opláštění pro vedení vodovodního potrubí pod stropem Š x V - 200 x700 mm, přesná výška bude stanovena dle průvlaku v chodbě. Spodní hrana SDK opláštění bude 250mm pod spodní hranou průvlaků.
11. Horizontální drážka 100x300mm ve zdivu z cihel plných.
12. SDK opláštění pro vedení vodovodního potrubí pod stropem Š x V - 300 x 300 mm.
13. Prostup příčkou 300x100mm délky 130mm.
14. Vybourání a vyspravení betonu podlahy v šířce 300mm. Vybourání a oprava dlažby v šířce 600mm
15. Vybourání a vyspravení betonu podlahy v šířce 200mm. Vybourání a oprava dlažby v šířce 500mm
16. Demontáž a zpětná montáž:
    - Nerezový dřez včetně kotev
    - Nerezový dřez s pultem včetně kotev
    - Myčky na sklo
    - Myčky na bílé nádobí
    - Sprchy na bílé nádobí
    - Nerezového odkladního pultu na bílé nádobí
17. Demontáž a zpětná montáž včetně připojení elektriky a kanalizace:
    - 5x Nerezové vany pro udržení teploty jídla
18. Demontáž a zpětná montáž včetně připojení elektriky a kanalizace:
    - Konvektomat
    - Nerezový dřez
19. Demontáž a zpětná montáž technologie kuchyně včetně připojení elektriky a kanalizace:
    - Nerezový dřez, keramické umyvadlo a keramická výlevka
    - 2x nerezová kuchyňská skříň s pultem
    - Nerezový plynový sporák s troubou (odpojení a zpětné připojení elektriky a plynu)
    - Konvektomat
    - Varný nerezový spotřebič (odpojení a zpětné připojení elektriky, vody a kanalizace)
    - Fritovací zařízení (odpojení a zpětné připojení elektriky)
    - Kuchyňské zařízení (elektriky, vody a kanalizace)
20. Demontáž a zpětná montáž včetně připojení elektriky a kanalizace:
    - Nerezový dřez

    Nově provedený SDK podhled v celé ploše místnosti. Snížení světlé výšky bude o 300mm.
21. Demontáž a zpětná montáž včetně připojení elektriky a kanalizace:
    - 2x Plynový ohřívač TUV na 290l (odpojení a zpětné připojení elektriky, vody, kanalizace a plynu)

    Nově provedený SDK podhled v celé ploše místnosti. Snížení světlé výšky bude o 300mm.
22. Demontáž a zpětná montáž včetně připojení vody a kanalizace. Nahrazení obkladu, který se porušil tvorbou nových drážek:
    - 8x Dřez (Výměna obkladu 8x 1,5m2)
    - 2x Dvojdřez (Výměna obkladu 2x 1,5m2)
    - 10x Umyvadlo (Výměna obkladu 10x 1,5m2)
    - 3x Výlevka (Výměna obkladu 3x 2m2)
    - 7x Klozet (Výměna obkladu 7x 2m2)
    - 5x Pisoár (Výměna obkladu 5x 2m2)
    - 1x Pračka (Výměna obkladu 1x 1,5m2)
    - 1x Sprcha (Výměna obkladu 1x 2,0m2)
    - 3x Myčka (Výměna obkladu 3x 2,0m2)
    - 2x Konvektomat (Výměna obkladu 2x 2,0m2)
    - 1x Sprcha bílého nádobí (Výměna obkladu 1x 2,0m2)
23. Nově provedený SDK podhled v celé ploše místnosti. Snížení světlé výšky bude o 300mm.
24. Prostup stěnou 100x100mm délky 520mm. Cihla plná.
25. Prostup stropem a podlahovou konstrukcí 100x100mm.
26. Prostup stropem a podlahovou konstrukcí 200x100mm.
27. Prostup stěnou 100x100mm délky 300mm. Cihla plná.
28. Prostup základem 200x200mm délky 1200mm. Beton prostý s kamenivem.
29. Demontáž a zpětná montáž včetně připojení vody a kanalizace. Nahrazení obkladu, který se porušil tvorbou nových drážek:
    - 2x Umyvadlo (Výměna obkladu 10x 1,5m2)
    - 6x Klozet (Výměna obkladu 7x 2m2)
    - 2x Pisoár (Výměna obkladu 5x 2m2)

Poznámky:
Všechny plochy, kde budou provedeny stavební práce, budou nově vymalovány (stěny, stropy).
Veškeré prostupy budou opatřeny ocelovou chráničkou o 2 DN vyšší než DN potrubí (např. plastové potrubí DN 20 - chránička DN 32).

Investor:	Liberecký kraj U jezu 642/2a IČ:70891508		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna:Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna:Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily	Datum:	duben 2017
Kraj:	Liberecký	Číslo zakázky:	1705
Stupeň dokumentace:	DPS - Dokumentace pro provedení stavby	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Tomáš Netopilík		
Odpovědný projektant:	Ing. Jindřich Lechovský		
Název stavby:	Gymnázium I. Olbrachta, Semily - PD a IČ Rekonstrukce rozvodů vody včetně vodovodní přípojky		
Část dokumentace:	**D3 - POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE**	Číslo dokumentu:	Měřítko
Název dokumentu :	**PŮDORYS 4.NP**	06	1:100