


OPRAVA SILNICE III/1622 Branná - Větrná

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SO 101, SO 102

Měřítko 1:50

Staničení opravovaného úseku silnice III/1622: 0,020 - 2,710 km, 3,110 - 6,150 km
Rozsah úprav bude probíhat v šířce stávající vozovky

N. K.	JÍZDNÍ PRUH	JÍZDNÍ PRUH	N. K.
----------	-------------	-------------	----------



NÁVRH OPRAVY SO 101, SO 102:

- Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu
- Spojovací posítk z emulze
- Asfaltový beton pro ložní vrstvy
- Spojovací posítk z emulze
- Recyklace za studena cem. a asf. em.

ACO 11	40 mm
PS-EK	0,5 kg/m ²
ACL 16	50 mm
PS-EK	0,5 kg/m ²
	200 mm

CELKEM	290 mm
--------	--------



271