


OPRAVA SILNICE III/1567 Kozákův most - Velešín

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SO 101

Měřítko 1:50

Staničení opravovaného úseku silnice III/1567: 12,795 - 13,950 km
Rozsah úprav bude probíhat v šířce stávající vozovky

N. K.	JÍZDNÍ PRUH	JÍZDNÍ PRUH	N. K.
----------	-------------	-------------	----------



NÁVRH OPRAVY SO 101:			
- Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	40 mm	
- Spojovací posítk z emulze	PS-EK	0,5 kg/m ²	
- Asfaltový beton pro ložní vrstvu	ACL 16	50 mm	
- Spojovací posítk z emulze	PS-EK	0,5 kg/m ²	
- Frézování vozovek asfaltových		40 mm	
CELKEM		90 mm	

