

Oprava centrálního tenisového kurtu Písek

Úpravy tribuny – úsek pro sezení

- stávající dřevěné sedáky odstraněny a uloženy (zajišťuje investor)
- odstranění stávající nosné ocelové konstrukce lavic
- očištění stávajícího šikmého plechu
- položení nového pozinkovaného plechu včetně úprav pro uchycení (U č. 80) původní OK sedadel, kompletní nátěr těchto konstrukcí
- zpětná montáž původní ocelové konstrukce sedadel, před montáží řádně očistit a natřít
- položení dřevěných roštových sedáků (část stávající - u těch provést očištění a nátěr, část nové – viz rozpočet)

Úpravy tribuny – vodorovná pochozí plocha

- demontáž stávajících ocelových plechů pochozí plochy pod sedadly
- provedení ztraceného bednění z trapézových vlnitých plechů – výška vlny 40 mm
- betonáž mazaniny z prostého betonu včetně výplně vln trapézových plechů s kari sítí – u hrany tribuny provést sběrný žlábek pro odvod dešťové vody
- provedení dvouvrstvé hydroizolace Pluvitec
- ze sběrného podélného žlábků bude voda odvedena čtyřmi dešťovými svody – průraz stávající betonovou stěnou, montáž svodů z pozinkovaného plechu se svedením do stávajících šachtiček

Úprava u zděného vstupu na kurt

- otlučení stávajících vnějších omítek na 100%
- provedení nových omítek včetně osazení lišt na nové obložení stěn z desek Cetris na P+D potažených sklovláknitým pletivem do lepidla
- výměna stávajících klempířských prvků z pozinkovaného plechu – zastřešení vstupu
- výměna stávajících oken (4 ks) a vstupních dveří do prostoru pod tribunou (2 ks) – plastové

Opravy betonových stěn

- očištění betonových ploch tlakovou vodou
- lokální vyspravení
- nátěr ETERNAL vč. penetrace
- vyrovnání potěrem vrchní části betonové zdi (severní – u šaten) + oplechování

Ostatní stavební úpravy

- očištění a nátěr stávajících ocelových podpěrných sloupků tribuny (2x válcované ocelové profily)
- očištění a nátěr stávajícího pletiva (oplocení) včetně ocelových sloupků