


A VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



VOZOVKA ASFALTOVÁ – TP 170 D1–N–5 (TDZ VI, PIII)			
Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy	ACO 11	40 mm	ČSN 73 6121
Spojovací postřik emulzní	PS–E–0.5kg/m ²	PS–E	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	50 mm	ČSN 73 6121
Infiltrační postřik emulzní	PI–E–0.8kg/m ²	PI–E	ČSN 73 6129
Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC 0/32; C8/10	120 mm	ČSN 73 6126–1
Mechanicky zpevněná zemina	MZ	150 mm	ČSN 73 6126–1
CELKEM VOZOVKA		min. 360 mm	

ZESILENÝ CHODNÍK, PARKOVÁNÍ/NÁJEZD			
TP 170 D2–D–1 (TDZ O, PIII)			
Betonová dlažba	DL 80	80 mm	ČSN 73 6131
Drobné kamenivo fr. 0/4	L50	50 mm	ČSN EN 13242+A1
Štěrkodrt	ŠDB min.	200 mm	ČSN 73 6126–1
CELKEM ZES. CHODNÍK		min. 330 mm	

INVESTOR:
Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 | KAMENICE

PROJEKTANT:
MJSTAV | Ing. Jindřich Bašta
Levského 3210
143 00 | PRAHA – MODŘANY

ARCH. ŘEŠENÍ: **LANARCH**
Ing. Arch. Dominik LANDKAMMER
Zelená 138 | ŘÍČANY | 251 01
724 351 112 | lanarch@seznam.cz

STAVBA:
**REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
NA KVĚTNICI, KAMENICE**

VÝKRES:
VZOROVÝ ŘEZ A–A'

STUPEŇ:
JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
16–07

DATUM:
06/2017

FORMÁT:
2xA4

PARÉ:
MĚŘÍTKO:
1:50
ČÍSLO VÝKRESU:
C.2