


D PŘÍČNÝ ŘEZ VZOROVÝ



ZESÍLENÝ CHODNÍK, PARKOVÁNÍ/NÁJEZD  
TP 170 D2-D-1 (TDZ 0, PIII)

Betonová dlažba	DL 80	80 mm	ČSN 73 6131
Drobné kamenivo fr. 0/4	L50	50 mm	ČSN EN 13242+A1
Štěrkodrt	ŠDB min.	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM ZES. CHODNÍK		min. 330 mm	

VOZOVKA ASFALTOVÁ – TP 170 D1-N-5 (TDZ VI, PIII)

Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy	ACO 11	40 mm	ČSN 73 6121
Spojovací postřik emulzní PS-E-0.5kg/m	PS-E		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy		50 mm	ČSN 73 6121
Infiltrační postřik emulzní PI-E-0.8kg/m	PI-E		ČSN 73 6129
Vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32; C8/10		120 mm	ČSN 73 6126-1
Mechanicky zpevněná zemina	MZ	150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM VOZOVKA		min. 360 mm	

INVESTOR:  
Obec Kamenice  
Ringhofferovo náměstí 434  
251 68 | KAMENICE

PROJEKTANT:  
MJSTAV | Ing. Jindřich Bašta  
Levského 3210  
143 00 | PRAHA – MODŘANY

ARCH. ŘEŠENÍ: **LANARCH**  
Ing. Arch. Dominik LANDKAMMER  
Zelená 138 | ŘÍČANY | 251 01  
724 351 112 | lanarch@seznam.cz

STAVBA:  
**REKONSTRUKCE KOMUNIKACE  
NA KVĚTNICI, KAMENICE**

VÝKRES:  
**VZOROVÝ ŘEZ D-D'**

REVIZE:

STUPEŇ:  
JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:  
16-07

DATUM:  
06/2017

FORMÁT:  
2xA4

PARÉ:

MĚŘÍTKO:  
1:50

ČÍSLO VÝKRESU:  
**C.5**