


B PŘÍČNÝ ŘEZ VZOROVÝ



VOZOVKA ASFALTOVÁ – TP 170 D1–N–5 (TDZ VI, PIII)			
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	40 mm	ČSN 73 6121
Spojovací postřik emulzní PS–E–0.5kg/m	PS–E		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy		50 mm	ČSN 73 6121
Infiltrační postřik emulzní PI–E–0.8kg/m	PI–E		ČSN 73 6129
Vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32; C8/10		120 mm	ČSN 73 6126–1
Mechanicky zpevněná zemina	MZ	150 mm	ČSN 73 6126–1
CELKEM VOZOVKA		min. 360 mm	

ZESÍLENÝ CHODNÍK, PARKOVÁNÍ/NÁJEZD TP 170 D2–D–1 (TDZ 0, PIII)			
Betonová dlažba	DL 80	80 mm	ČSN 73 6131
Drobné kamenivo fr. 0/4	L50	50 mm	ČSN EN 13242+A1
Štěrkodrt	ŠDB min. 200 mm		ČSN 73 6126–1
CELKEM ZES. CHODNÍK		min. 330 mm	

INVESTOR:	Obec Kamenice Ringhofferovo náměstí 434 251 68   KAMENICE
PROJEKTANT:	MJSTAV   Ing. Jindřich Bašta Levského 3210 143 00   PRAHA – MODŘANY
ARCH. ŘEŠENÍ:	<div>LANARCH</div> <div>Ing. Arch. Dominik LANDKAMMER Zelená 138   ŘÍČANY   251 01 724 351 112   lanarch@seznam.cz</div>

STAVBA:	REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA KVĚTNICI, KAMENICE
VÝKRES:	VZOROVÝ ŘEZ B–B´
REVIZE:	

STUPEŇ:	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	16–07
DATUM:	06/2017
FORMÁT:	2xA4
PARÉ:	
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	C.3