

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3 ZE DNE 6. 9. 2017

**ZADAVATEL:** Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405  
Sídlem: Wilsonova 405, 392 01 Soběslav  
Jednající: Ing. Darja Bártová – ředitelka  
IČO: 72549572

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Dotaz č. 1

položka č.254 "Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu regul. tl. plynu domovní, dvoust. regul. tl.

vstupní min 0,500 bar "u objektu SO 01 .

Dle technické zprávy a výkresu PD plynovodu je STL/NTL regulátor tlaku plynu stávající.

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 2

položka č.256 "Odkouření odkouření pro turbo kotle, svislé koaxiální odkouření včetně střešního nástavce,

systém 80/125 mm "u objektu SO 01 .

Dle projektové dokumentace vytápění je 1 kus.

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 3

položka č.257 "Odkouření odkouření pro turbo kotle, vodorovné odkouření koaxiální 1,0 m, systém 80/125 mm"u

objektu SO 01 .

Dle projektové dokumentace vytápění není ve výkrese uvedeno.

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 4

položka č.258 "Odkouření odkouření pro turbo kotle, Odkouření připojení na komín, šachtu, systém 80/125

mm"u objektu SO 01 .

Dle projektové dokumentace vytápění není ve výkrese uvedeno.

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 5

položka č.260 "Odkouření odkouření pro turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 2,0 m, systém 80/125 mm"u

objektu SO 01 .

Dle projektové dokumentace vytápění je 1 kus turboko kotle, který postačí pro odkouření od kotle přes střechu.

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 6

položka č.279 "trubka předizolovaná pláštěm trubka PE, PE-Xa; SDR 11,0; DN = 80,0 mm; vnější průměr nos. trub.

90,0 mm; tl. stěny vnitř. trub. 8,2 mm; vnější průměr pláště. trub. 163,0 mm; teplota média max 95 °C; tlak média

0,6 MPa "u objektu SO 01 .

Dle projektové dokumentace plynovodu je uvedena trubka ocelová opláštěná tovární izolací BRALEN, DN 65.

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 7

položka č.284 "ventil třícestný směšovací; DN 25 "u objektu SO 01 .

Dle projektové dokumentace plynovodu není vůbec uveden.

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 8

položka č.429 "kotel plynový stacionární, nízkoteplotní; s možností kombinace se zásobníkem; odtah spalin do

komína; litinový; palivo zemní plyn; jmenovitý výkon ZP 49,9 kW; v = 1 205 mm; š = 740 mm; hloubka kotle 726

mm; d kouřovodu 180 mm; hořák; plynový"u objektu SO 01 .

Neodpovídá výkresové části PD - dle projektové dokumentace je uveden kotel plynový nástěnný kondenzační,

nízkoteplotní, s možností kombinace se zásobníkem, ocelový, odtah spalin a přívod vzduchu koaxiální d 80/125

mm vertikální přes střechu, palivo zemní plyn, výkon 49 kW + nepřímotopný zásobník TUV o objemu 160 l

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 9

položka č.49 u objektu SO 03 je Nerezový sloup vlajkový , ale Ve výkresu D1117\_VypisZamecPrvku je v popisu

"Vlajkový stožár - hliníkový segmentový.

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 10

položka č.43 "Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 150 mms výpočtem  $0,5 \cdot (34+12)$ " u

objektu SO 03 , se neshoduje výměra s projektovou dokumentací ozn. C3\_koordinační situace.

$(9,3) + ((33,34 + (70,86 - 33,34 - 6 + 0,3)) + (16,89))$  nová výměra bude mít dopad na výměru Dodávka a montáž

chodníkůvých obrubníků, geotextilie

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 11

Ve výkazu výměr u Objektu SO 03 chybí položky Dodávka a montáž obrubníků a dodávka a montáž geotextilie pro okapový chodník.

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 12

položka č.63 "Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 30/10 179x29x9" u

objektu SO 01 je pouze výměra pro místnosti 1.34. Dle technické zprávy v kapitole Vodorovné konstrukce je

uvedena i místnost 1.07.

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 13

položka č.77 "Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové

stropů rovných štukové" pro místnosti 1.07 a 1.34 u objektu SO 01 nesoulad s Projektovou dokumentací.

V projektové dokumentaci v tabulce místností je uvedena povrchová úprava stropu:

- v místnosti 1.07 SDK podhled

- v místnosti 1.34 OSB desky

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 14

položka č.536 v oddílu 766 "Stříška z nerezové oceli nad vstup " a položka č. 568 v oddílu 767 "Stříška z nerezové

oceli nad vstup "u objektu SO 01 je uvedena dvakrát.

Dle výkresu D1117\_VypisZamecPrvku je uveden 1ks..

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 15

Ve výkazu výměr pro místnost 1.12 u Objektu SO 01 jsou uvedeny dvě různé stěny se stejnou výměrou. Položka

č.55 "Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce.." a položka č.511"Montáž

opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubované, včetně dodávky desky cementotřískové".

Žádáme o upřesnění rozsahu prací, event. upravení nebo doplnění výkazu výměr.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:**

1. položka textově upravena Koncová krabice DBA 2RKR AD18 Aircraft, 2x rychlospojka 1/2", regulátor tlaku 1/4", kulový ventil 1/2" jedná se o stlačený vzduch
2. upraven výkaz výměr na 1 ks
3. upraven výkaz výměr
4. upraven výkaz výměr na 1 ks
5. upraven výkaz výměr na 1 ks
6. na potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 90 x 8,2 mm při vygenerování do slepého rozpočtu dle zákona o veřejných zakázkách je text: trubka předizolovaná pláštěm trubka PE, PE-HD; SDR 11,0; DN = 73,6 mm; vnější průměr nosné trubky 90,0 mm; tloušťka stěny vnitřní trubky 8,2 mm; vnější průměr pláště trub. 175,0 mm; teplota média -10 až 20 °C; tlak média 1,6 MPa; materiál izolace PE-X
7. upraven výkaz výměr
8. Doplněna specifikace ve výkazu výměr při vygenerování do slepého rozpočtu dle zákona o veřejných zakázkách je text: kotel plynový stacionární, nízkoteplotní; s možností kombinace se zásobníkem; odtah spalin do komína; litinový; palivo zemní plyn; jmenovitý výkon ZP 49,9 kW; v = 1 205 mm; š = 740 mm; hloubka kotle 726 mm; d kouřovodu 180 mm; hořák; plynový
9. Upraveno podle výpisu zámečnických prvků na vlajkový stožár-hliníkový segmentový - opraveno v textu
10. Výměra kačírku tl.150  $(16,89+31,96+32,93+8,97)*0,3=27,23m^2$  opraveno ve výkazu výměr
11. Obrubníky v pol.č. 44 SO-03 - celkem 173 m je pro chodník i okapový chodník a geotextilie dle výkresu D.1.1.2 není
12. PZD desky pouze nad místností 1.34- výměra položky č.63 správná, v technické zprávě došlo k chybě, místnost 1.07- SDK podhled
13. V místnosti 1.34 strop z PZD desek, povrchová úprava stropu-omítka vápeno-cem.štuková, v položce č.77 výměra správná
14. Stříška nad vstupem 1ks dle PD- v odd. 766 z výkazu výměr odstraněna
15. Nejspíše došlo k duplicitě nedošlo dle výkresu j míst. 1.12. výkres č. D.1.1.23 jedna strana SDK druhá strana Cetris desty. Proto jsou dvě položky.

Na základě provedených úprav zadávací dokumentace, konkrétně Soupisu prací a dodávek vč. VV, zadavatel zveřejňuje nový výkaz výměr jako přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 3 ze dne 6. 9. 2017 - **Soupis prací a dodávek vč. VV – NOVÝ č. 3 (ze dne 6.9.2017)**, který nahrazuje Soupis prací zveřejněný na profilu zadavatele dne 28. 8. 2017– Soupis prací a dodávek vč. výkazu výměr – NOVÝ č. 2 (ze dne 28.8.2017)

**Zadavatel vzhledem k doplnění zadávacích podmínek na základě § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 9. 2017 do 11:45 hodin.**

**Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15. 9. 2017 ve 12:00 hodin v budově Krajského úřadu (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) v 2.NP v zasedací místnosti č. 2.075.**

Přílohy:

Soupis prací a dodávek vč. VV – NOVÝ č. 3 (ze dne 6.9.2017)

Za zadavatele

Ing. Klára Tejmlová  
oddělení realizace veřejných zakázek